

Lucrari de mentenanta sistem degivrare martie/octombrie 2024

I.D.: 94695980

Data publicarii	14.03.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.200,00 RON - 4.200,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: In cadrul lucrarilor de mentenanta la sistemul pentru degivrarea jgheaburilor si burlanelor la cladirea Ateneul Roman se vor efectua urmatoarele operatiuni:1.Vor fi verificate dozele de legatura.2.In cele trei tablouri electrice si de comanda se vor verifica contactele din sigurante, contactoare, termostate de temperatura si umiditate.3.In dulapul electric general din pod se va verifica siguranta generala a sistemului pentru degivrare.4.Se vor verifica fixarile mecanice a cablurilor de degivrare de pe: cupola cladirii, din aticurile de pe perimetrul cladirii, din doliile dintre apele invelitorii.5.Se va verifica fixarea mecanica si starea cablurilor pentru degivrare din gurile burlanelor de evacuare aflate pe trotuare, ele fiind predispuse la distrugere datorita interventiilor umane sau animale.6.Se va verifica invelisul exterior al cablurilor de alimentare supuse radiatiilor ultraviolete.7.Se va verifica invelisul exterior al cablurilor pentru degivrare.8.Se vor curata de pamant, namol ,excremente porumbei aticurile de pe perimetrul cladirii, jgheaburile de pe cupola.9.Se va verifica rezistivitatea/continuitatea cablurilor pentru degivrare cu aparat de masura si control.10.Se vor verifica cei doi senzori de umiditate si temperatura, atat din punct de vedere mecanic cat si electronic.11.Se va porni sistemul pentru degivrare timp de 30 de minute pentru verificarea finala.12.Diverse operatiuni necesare, identificate la fata locului.13.Garantia pentru serviciile - 6 luni,