

Execuția lucrărilor aferente realizării proiectului "Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale în Municipiul Reșița prin construirea unui număr de 2 (două) centre de colectare prin aport voluntar" - cod proiect C311A0122000118 (PNRR)

I.D.: 101171749

Data publicarii	08.08.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.460.179,75 RON - 2.460.179,75 RON 2.614.798,74 RON - 2.614.798,74 RON
-------------------	--

Descriere: 2. Lotul 2- CAV Str. Vântului, Pe terenul de pe str Vântului FN (Lotul 2) vor fi realizate următoarele lucrări: - Suprafață teren 2.500 mp; - Platforma carosabilă ce include drumul de incintă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; - Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; - Platformă betonată cu dale din beton 93.60 mp - Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; - Zona verde cu gazon și plantatie perimetrală de protecție în suprafață de 407,90 mp; - Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise (385,90 mp); - Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; - Volumul construit al clădirii propuse 500mc; - Volumul util al clădirii propuse 300 mc; - În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor). Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platformele ambelor loturi vor fi prevăzute cu următoarele dotări: • Container de tip baracă pentru administrație - supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deseuri; • Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări); • Un container de tip baracă pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii); • Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile; • Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn; • Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeurile de sticlă - geam, respectiv sicle/borcane/recipiente; • Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc); • Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din construcții, moloz; • Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; • Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte; • Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți). Notă: Următoarele echipamente vor fi achiziționate de MMAP, respectiv câte un set complet pentru fiecare locație: 1. Container frigorific-1 buc; 2. Container cu funcțiunea de birou-1 buc; 3. Container colectare deseuri periculoase - 1 buc; 4. Container compactor deseuri textile- 1 buc; 5. Container colectare DEEE mici-3 buc; 6. Container colectare obiecte de uz casnic - 1 buc; 7. Container compactor hârtie și carton 3 buc; 8. Container compactor deseuri plastice- 1 buc; 9. Container colectare lemn - 1 buc; 10. Container colectare sticlă - 2 buc; 11. Container colectare anvelope - 1 buc; 12. Container colectare metal- 1 buc; 13. Container colectare deseuri de grădină - 3 buc; 14. Container colectare deseuri construcții diverse -3 buc; Restul echipamentelor/dotărilor necesare implementării proiectului vor fi asigurate de ofertant.. 1. Lotul 1- CAV str. Grădiște, Pe terenul de pe str Grădiște FN (Lotul 1) vor fi realizate următoarele lucrări: - Suprafață teren 2.797 mp; - Platforma carosabilă ce include drumul de incintă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; -

Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; - Platformă betonată cu dale din beton 101.0 mp - Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; - Zona verde cu gazon și plantatie perimetrală de protecție în suprafață de 409,0 mp; - Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise (385,90 mp); - Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; - Volumul construit al clădirii propuse 500mc - Volumul util al clădirii propuse 300 mc - În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor). Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platformele ambelor loturi vor fi prevăzute cu următoarele dotări:

- Container de tip baracă pentru administrație - supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;
- Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări);
- Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii);
- Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;
- Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn;
- Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă - geam, respectiv sicle/borcane/recipiente;
- Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc.);
- Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz;
- Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
- Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte;
- Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți).

Notă: Următoarele echipamente vor fi achiziționate de MMAP, respectiv câte un set complet pentru fiecare locație: 1. Container frigorific-1 buc; 2. Container cu funcțiunea de birou-1 buc; 3. Container colectare deșeuri periculoase - 1 buc; 4. Container compactor deșeuri textile- 1 buc; 5. Container colectare DEEE mici-3 buc; 6. Container colectare obiecte d uz casnic - 1 buc; 7. Container compactor hârtie și carton 3 buc; 8. Container compactor deșeuri plastice- 1 buc; 9. Container colectare lemn - 1 buc; 10. Container colectare sticlă - 2 buc; 11. Container colectare anvelope - 1 buc; 12. Container colectare metal- 1 buc; 13. Container colectare deșeuri de grădină - 3 buc; 14. Container colectare deșeuri construcții diverse -3 buc; Restul echipamentelor/dotărilor necesare implementării proiectului vor fi asigurate de ofertant..
