

"Linia 511 Dărmănești - Ilva Mică: stația Vatra Dornei înlocuire schimbătorii de cale 13, 26; stația Iacobeni înlocuire schimbătorii de cale 8, 20; Linia 500 Ploiesti - Vicsani: stația Verești înlocuire schimbătorul de cale 21, stația Suceava înlocuire schimbătorul de cale 2"

I.D.: 93884631

Data publicării 28.02.24 Coduri CPV 45234116-2

Pretul estimativ: 4.607.899,32 RON - 4.607.899,32 RON

Descriere: Conf prev Caietului de sarcini nr. 2.1/83/2023 principalele lucrări sunt: Stația Iacobeni ● scoaterea materialului de balastare pana la talpa traverselor; ● sapatura manuala sub talpa traverselor la schimbatorii de cale 8 si 20 si pe panourile adiacente pe h = 0,6 m si L = 129 m; ● ciuruirea manuala a materialului de balastare (piatra sparta); ● demontari aparate de cale doua buc. schimbatoare de cale, sch.8, sch.20; ● demontari de linii pe panourile adiacente sch.8 L = 46 m si sch.20 L = 17 m; ● lucrări de încărcare/descarcare, transport material rezultat din ciuruire; ● lucrări de încărcare/descarcare, transport material de cale care se scoate/introduce din și în cale; ● protejarea terasamentelor CF, cu panza netesuta NETESIN; • asternere geogrile pentru armarea platformei CF; • realizare strat de repartitie din balast prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare pentru schimbatorii 8 si 20 si panourile adiacente schimbatorilor ● montare si introducere in c