

Lucrari de terasamente, reparatii si inlocuire conducte de distributie in cadrul Facultatii de Medicina Generala

I.D.: 36775719

Documente participare:

- 6-ADV1088351.zip

Data publicarii	25.06.19	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.07.19	Pretul estimativ:	62.408,49 RON - 62.408,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Conform caietului de sarcini nr 4723/25.02.2019. Descriere succinta: Inlocuirea conductei deteriorate Dn100 cu refacerea izolatiei conductei si a carosabilului. Traseul presupus pe care se afla avaria se intinde pe o portiune de aprox. 35m ,zona pe care se vor efectua sondaje cu decoperta si sapatura mecanizata si manuala.Se va avea deosebita atentie la efectuarea sapaturilor tinand cont ca nu toate retelele exterioare apar pe plan, efectuindu-se sapaturi manuale cu sustinerea si protejarea retelelor descoperite. Sapaturile cu sant deschis vor fi efectuate cu sprijiniri in zona caminelor si a retelelor de canalizare. Deseurile rezultate din spargerea carosabilului si excedentul de pamant vor fi transportate la groapa de gunoi, iar pamantul rezultat din sapatura ,necesar efectuarii umpluturilor, va fi depozitat intr-o zona stabilita de comun acord cu beneficiarul (spatiul de acces fiind limitat) Conducta ce se va inlocui va fi din teava de otel trasa fara sudura d 114x5mm si va fi izolata anticoroziv si termic cu vata mineral bazaltica de 30mm cu folie de aluminiu caserata.Pozarea conductei se va face pe pat de nisip de 10 cm si acoperite 10 cm peste generatoarea superioara . Se vor efectua probe de etanseitate la rece si probe de dilatare contractare. Se vor reface umpluturile cu pamant compactate si se va aduce carosabilul la starea initiala.
