

---

## **Substatie de tractiune 110 kV, amplasata in localitatea Hanu Conachi, com. Fundeni, jud. Galati**

I.D.: 54616411

---

Data publicarii	26.02.21	Coduri CPV	45315400-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.018.557,37 RON - 6.018.557,37 RON

---

Descriere: Realizare lucrari de racordare a statiei de conexiuni 110 KV, la reseaua electrica de distributie: - Racord 110 KV-Conductor OL- AL 185/32 mmp = 0,015km; - Montare F.O. pe LEA 110 kV conductor tip OPGW DAB 24E9 (AA/ACS 60/48) cu 24 de fibre = 5,6 km ; conductor tip ADSS cu 24 fibre = 0,300 km; - Configurare Statie de Conexiuni 110 kV, statie exterioara cu bara simpla, sectionata prin doua separatoare, constituita din 5 celule 110kV; - Circuite secundare: Dulap de comanda si protectie =3buc; contor electronic trifazat =4buc; analizor numeric =2 buc; Dulap servicii interne c.a. =2buc; sistem SCADA = 1 buc; dulap DTC=1buc; terminal numeric de protectie diferentiala longitudinala =1buc; router=1buc; - Circuite primare : modul compact= 2 buc; descarcatoare cu oxizi metalici, inclusiv contorii =6 buc; transformator de curent 110 KV = 2buc; separator de bare cu CLP=4buc; - instalatie de legare la pamant - Instalatii electrice de iluminat si prize; - Instalatie de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice; - Instalatie de detectie si semnalizare impotriva incendiului si a efractie = 1 buc; - Lucrari in statia exterioara 110kV; - Lucrari in camera de comanda (modulul de comanda); - SCADA și Comunicații = 1 buc.; Termenul limita pana la care se vor solicita clarificari este de 10 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 6 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---