

## **Servicii de supraveghere executie lucrari prin diriginte/diriginti de şantier autorizat/autorizati**

I.D.: 46120169

---

Data publicarii	04.05.20	Coduri CPV	71247000-1 71520000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	28.500,38 RON - 28.500,38 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Supravegherea execuției lucrărilor prin diriginte/diriginti de şantier autorizat/autorizati pentru obiectivul de investiții “Extindere Rețea de Canalizare Menajeră în Localitatea Topolog, Comuna Topolog, Județul Tulcea”. Domenii minime autorizate: 6. Construcții edilitare și de gospodărie comunală si 8.1 Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D) - Instalații electrice. Principalele caracteristici ale investitiei sunt: - realizarea de colectoare de canalizare a apelor uzate menajere din tubulatură de PVC cu diametrul de 250 mm -3746 ml și 200 mm -6577 ml; - realizarea a 6 stații de pompare ape uzate menajere din PE ,tip cămin subteran, inclusiv racordarea acestora la sistemul de alimentare cu energie electrica (bransamentele electrice); - realizarea unor conducte de refulare având Dext 90 mm PEHD, L = 1029 metri; - realizarea unui număr de 269 racorduri la limita proprietății, fiecare racord fiind format din conductă PVC 160 mm în lungime medie de 6 m pentru fiecare racord și cămin PVC/PE cu diametrul D 350 mm; -procurarea si montarea unui grup electrogen de intervenție de 75 kVA pentru alimentarea de rezervă a Statiei de epurare în cazul căderii tensiunii de la rețeaua furnizorului de energie. Termen de executie lucrari 13 luni.

---