

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ172D, Tesna - Cosna, km 47+200 - 55+580 județul Suceava".

I.D.: 38462898

Documente participare:

- 2-CN1015161.zip

Data publicarii	16.09.19	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	21.10.19	Pretul estimativ:	26.200.923,02 RON - 26.200.923,02 RON

Descriere: Contractul are ca scop: execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ172D, Tesna - Cosna, km 47+200 - 55+580 județul Suceava". Prin documentația tehnică, se propun a se realiza următoarele lucrări:- asfaltare drum pe o lungime de 8.350 m compusa din urmatoarele straturi: • Km 47+200 - km 51+850 - 4 cm strat uzura BA 16 - 6 cm strat de legatura BAD 22,4 - 25 cm piatra sparta amestec optimal - 20 cm strat de piatra sparta - 15 cm agregate existente recuperate • Km 51+850 - km 54+050 - 4 cm strat uzura BA 16 - 6 cm strat de legatura BAD 22,4 - 20 cm piatra sparta amestec optimal - sistem rutier existent • Km 54+050 - km 55+550 - 4 cm strat uzura BA 16 - 6 cm strat de legatura BAD 22,4 - 2 cm reprofilare si geocompozit antifisura - sistem rutier existent • Sistem rutier casete - 4 cm strat uzura BA 16 - 6 cm strat de legatura BAD 22,4 - 20 cm piatra sparta amestec optimal - 30 sau 25(dupa caz) cm strat de piatra sparta. - executarea de șanțuri de pământ pe o lungime de 10.564 m - executarea de șanțuri pereate = 2.553 m - amenajare drumuri laterale - pod nou din beton armat = 1buc(km 48+625) - reabilitare pod din beton armat = 1 buc(km 54+188) - execuție podețe dalate D2 = 1 buc - execuție podețe dalate D5 = 1 buc - podețe tubulare transversale din teava corugata SN 8 cu Di 1000 mm = 52 buc, - podețe tubulare din teava corugata SN 8 cu Di 600 mm la drumuri laterale = 23 buc - podete acces din teava corugata SN 8 cu Di 400 pe 5 m = 140 buc - ziduri de sprijin cu inaltimea elevatiei de la 2m la 4 m - 2.531 m - lucrări de siguranța circulației. Durata contractului : 24 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor. Conform Devizului general elaborat și aprobat de către autoritatea contractantă, valoarea estimată este de 26.200.923,02 lei fără TVA, și este defalcată astfel: □ Cap. 1.2 - Amenajarea terenului = 70.333,52 lei fără TVA □ Cap. 1.4 -Cheluieli pentru relocarea/protecția utilităților = 447.615,00 lei fără TVA □ Cap. 4.1 - Construcții și instalații = 25.297.667,13 lei fără TVA □ Cap. 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 366.564,87 lei fără TVA □ Cap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizării șantierului = 18.742,50 lei fără TVA Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în devizul general, acestea putand fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului de execuție în condițiile prevăzute la art 221 din Legea nr 98 din 2016 privind achizițiile publice.