

„Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion - Bărnăuțiu - Voievod Gelu”

I.D.: 37133165

Data publicării 10.07.19 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 20.296.202,85 RON - 20.296.202,85 RON

Descriere: Achiziția C. de lucrări aferent ob. de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. S. - Bărnăuțiu - V. Gelu”, va cuprinde următ. categorii de lucrări: Se va amenaja drumul, piste de cicliști și trotuare pe Str. S. Bărnăuțiu (tronsonul situat între str. M. Viteazul și până la intersecția cu Str. Industriei având o lung. de 3,170 km) și pe Str. V. Gelu (tronsonul situat între străzile M.Viteazul și până la intersecția cu Str. S.Bărnăuțiu având o lung.de 0,650km). Caract. traseului: Str. S. Bărnăuțiu: lăt parte carosabilă: 2x7,00 m (între km 0+000-1+422) dintre care o bandă dedicată transp. public în comun având lățimea de 3.50 m; lăt parte carosabilă: 2x3,50 m (între km 1+422 - 3+015); Str. V.Gelu: lăt. parte carosabilă: 2x3,50 m (între km 0+000 - 0+570); Relocarea sensului giratoriu de la intersecția Str. S.Bărnăuțiu cu Str. Ritmului; amenaj. sensului giratoriu de la intersecția Str. S.Bărnăuțiu cu Str. L.C Pretorian; amenaj. intersecției dintre Str. S. Bărnăuțiu cu Sf. Vineri prin semaforizare;se vor planta arbori, arbuști și se va instala mobilier stradal; se vor realiza accese și semnalizări verticale si orizontale; se vor achiziționa 8 stații de autob. pe Str. S. Bărnăuțiu și 1 stație de autob. pe Str. V. Gelu; se vor amenaja parcări: Specialitate Edilitare: se vor executa relocari de rețele, lucr. de canal. pluvială; Electrice: se va realiza alimentarea tabloului electric a stațiilor de autobuz;-Se vor executa lucrări de Curenți slabi - rețele de comunicații electronice; Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 20.296.202,85 lei fără TVA și se compune din: Valoare C+M = 19.492.828,85 lei fără TVA, care se comp. din: - Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: 192.985,67 lei fără TVA; - Cheltuieli pentru investiția de bază: 19.098.890,68 lei fără TVA; - Organizare de șantier: 200.952,50 lei fără TVA; Valoare utilaje echipamente tehnologiceși funcționale care necesită montaj + Dotări = 803.374,00 lei fără TVA.