

## lucrari demontare/inlocuire compartimente toalete

I.D.: 95827775

---

Data publicarii	09.04.24	Coduri CPV	45421141-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	38.655,46 RON - 38.655,46 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: 1.demontarea peretilor existenti intrare dreapta, dim.1500x1000-1 buc 2.demontarea peretilor existenti intrare stanga, dim.1400x550-1 buc 3.demontarea peretilor existenti, dim.800x300-2buc 4.demontarea peretilor existenti la pisoare, dim.700x500-6 buc 5.demontarea toaletelor compartimentate existente, dim.2x1,3x0,9-7 set 6.montarea peretilor noi din pal melaminat cu cant abs 2mm intrare dreapta, dim.1500x100-1buc 7.montarea peretilor noi din pal melaminat cu cant abs 2mm intrare stanga, dim.1400x550-1buc 8.montarea peretilor noi din pal melaminat cu cant abs 2mm, dim.800x300-2buc 9.montarea peretilor noi din pal melaminat cu cant abs 2mm pt. pisoare, dim.700x500-6buc 10.montarea noilor compartimente din pal melaminat cu cant abs2mm, dim2x1,3x0,9-7 set 11.perete despartitor intrare dreapta, dim.1500x1000-1buc, pal melaminat, cant abs2mm, rama aluminiu, surub prindere 12.perete despartitor intrare stanga, dim.1400x550-1buc, pal melaminat, cant abs2mm, rama aluminiu, surub prindere 13.perete despartitor, dim.800x300-2buc, pal melaminat, cant abs2mm, rama aluminiu, surub prindere 14.perete despartitor pisoare, dim.700x500-6buc, pal melaminat, cant abs2mm, rama aluminiu, surub prindere 15.toalete compartimentate cu usi,dim.2x1,3x0,9-7set, pal melaminat cu cant abs 2mm, deschidere usi spre exterior, picioare sustinere, maner metalic, balamale, alte elemente metalice

---