
Reabilitare șanțuri cu rigole pluviale prefabricate R3-cu plăcuță, str. Gyula Reviczky, oraș Deta, Timi

I.D.: 72973141

Data publicării	07.09.22	Coduri CPV	45232130-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 444.270,00 RON - 444.270,00 RON

Descriere: Lucrarile de „Reabilitare șanțuri cu rigole pluviale prefabricate tip R3 , cu plăcuță pe str. Gyula Reviczky , oraș Deta, jud. Timiș,, pe ambele parti a strazii, constau in :Se va dezafecta șanțul existent și se vor monta rigole pluviale prefabricate cu plăcuță Tip R3, pe partea stângă și pe partea dreaptă pe o lungime de 753 ml. Vor fi montate plăcuțe simplu armate pe o lungime de 137 ml în zona acceselor la proprietate, iar în rest vor fi montate plăcuțe nearmate. Se vor realiza 50 carote în rigola pluvială pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe acoperișurile proprietăților prin prelungirea burlanelor. Se va reface prin turnare beton (C 25/30) și plasa sudata Dn 6mm zona de intervenție pentru montare rigolei prefabricate în zona acceselor la proprietăți pe lățimea de 1 m (nr accese- 17 buc),Desfaceri si spargerii betoane la rigola existenta ,transport moloz procurare si montare elemente prefabricate rigola pluviala tip rigola carosabila pe un strat de baslast stabilizat.montare capace,reparatii cu beton armat cu plasa sudata (C25/30)a acceselor la proprietati in zona rigolei pluviale ,realizare racord intre burlanele de la case rigola pluviala.Se va depune deviz de lucrari.
