

„Modernizare DJ 208H, DN 28B (E58) Copalau - Cerbu - Dracsani DJ 297, km 39+150 - 46+850”

I.D.: 3445087

Data publicarii	18.08.14	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	15.661.901,00 RON
-------------------	-------------------

Descriere: Lucrarile de constructie pentru „Modernizare DJ 208H, DN 28B (E58) Copalau - Cerbu - Dracsani DJ 297, km 39+150 - 46+850” cuprind urmatoarele categorii de lucrari: Lucrarile de constructie pentru „Modernizare DJ 208H, DN 28B - Copalau - Cerbu - Dracsani - DJ 297, km 39+150 - 46+850, judetul Botosani”, cuprind urmatoarele categorii de lucrari: - Terasamente; Strat anticontaminator, antigeliv, anticapilar; Strat de fundatie din balast - 30cm; Strat de baza din balast stabilizat cu liant hidraulic - 18 cm; - Îmbracaminte rutiera: - Strat de legatura BAPC 25 - 7 cm; - Strat de uzura BA16 - 5 cm. - Semnalizare rutiera - Acostamente împietruite si santuri naturale; - Santuri betonate - 13710 ml; - Podete accese curti - 225 buc. ? 600mm; - Podete laterale - 28 buc. - 52 tuburi PREMO ? 600mm; - Podete transversale - 2 buc. - 4 tuburi PREMO ? 800mm; - Podete tubulare ? 1000 mm - 2 buc. - 4 tuburi PREMO ? 1000mm; - Podete tubulare ? 1200 mm - 3 buc. - 6 tuburi PREMO ? 1200mm; - Podet casetat tip C2 - 1 buc. - 9,60ml - 6 cadre tip C2; - Reparatii podete transversale existente - 4 buc. - Drumuri laterale - 40 drumuri. - Dren de interceptie - 600 ml Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietelor de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este 15.661.901 lei, fara TVA, echivalent a 3.518.816,6 euro, la cursul BNR din data de 19.09.2013, 1 euro = 4,4509 RON, din care valoarea estimata a cheltuielilor „diverse si neprevazute” este de 457.839 lei fara TVA, reprezentand un procent de 3,04% din valoarea estimata totala a contractului de lucrari (fara suma reprezentând cheltuieli diverse si neprevazute), fara TVA. Valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 15.204.062 lei, fara TVA. Nota: Cheltuielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 3,04% din valoarea ofertata si se vor include in oferta finaciara finala. Ofertantii vor evidentia in Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute. Conform HG 28/2008 procentul de diverse si neprevazute nu se aplica la valoarea estimata a cheltuielilor privind organizarea de santier. Lucrarile reprezentând cheltuieli diverse si neprevazute se vor executa numai daca conditiile concrete o impun.