

## **Preluare și descărcare ape pluviale în situații de urgență în zona pasajului CFR str. Gheorghe Lazăr - municipiul Timișoara**

I.D.: 39641131

Documente participare:

- 03\_Caiet sarcini\_Pasaj\_Gh\_Lazar.doc
- 04\_Modele de formulare.docx
- AC\_Avize\_Acorduri.rar
- PTE\_PasajGheLazar.part1.rar
- PTE\_PasajGheLazar.part2.rar
- PTE\_PasajGheLazar.part3.rar
- 05\_Proiect de Contract\_Pasaj\_Gh\_Lazar.docx
- Fise tehnice-01-06.DOCX
- FisaDate\_DF1069066.pdf
- DUAE\_CERERE\_42686.xml
- Completare DA.rar

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	45232130-2
Termenul limita pentru depunere:	16.12.19	Pretul estimativ:	1.405.239,00 RON - 1.405.239,00 RON

Descriere: Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor pentru preluarea și descărcarea apelor pluviale în situații de urgență în zona pasajului CFR str. Gheorghe Lazăr - municipiul Timișoara. Pentru preluarea debitului de vârf al apelor pluviale urmare a ploilor abundente din zona denivelată a pasajului CFR str. Gheorghe Lazăr, acumularea și evacuarea acestui volumul de apă, se propune o stație de pompare care se va amplasa în apropierea clădirii Colegiului Tehnic Ion Mincu de pe str. Gheorghe Lazăr. Stația de pompare va fi de tip cheson circular din beton armat cu diametrul interior de 3,00 m și înălțimea totală de 4,50 m. Stația de pompare va fi echipată cu trei pompe submersibile (2A+1R)  $Q_p = 3 \times 75$  l/s,  $H = 5,00$  m,  $P = 10,00$  kw /pompa pentru ape pluviale și ape uzate menajere și va fi cu funcționare automatizată. Debiturile de ape pluviale și menajere din zona pasajului CFR vor fi colectate și transportate de rețeaua de canalizare existentă și deversate prin intermediul unui cămin deversor și a unui racord de canalizare în stația de pompare. Din stația de pompare apele pluviale și menajere prin intermediul unei conducte de refulare propuse din PE-ID PN 6, De 400 mm, în lungime de 265 m, vor fi transportate și descărcate în canalul colector existent 360/220 cm CL de pe Calea Circumvalațiunii, conform specificațiilor din Caietul de sarcini și din Proiectul Tehnic de Execuție completa. Durata contractului este de 42 de luni de la data emiterii ordinului de începere (6 luni durată de execuție lucrări + 36 luni perioadă de notificare a defectelor). Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate pana la termenul limita stabilit.