
REVIZIE TEHNICA PERIODICA PUNCT TERMIC

I.D.: 47825441

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.07.20 | Coduri CPV | 45259000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Pretul estimativ: | 110.000,00 RON - 110.000,00 RON |
|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Goliea instalatiei de apa din punctul termic • Demontat revizuit si montat manometru carcasa metal radial 0-10 bar DN 80-100 g 1/2; • Demontat revizuit si montat robineti cu sertar pana din fonta cu flanse si corp plat DN 200 mm • Demontat revizuit si montat robineti cu sertar pana din otel turnat cu flanse DN 100 mm • Demontat revizuit si montat robineti cu sertar pana din otel turnat cu flanse DN 200 mm • Demontat revizuit si montat robineti cu cu sfera si flanse trecere redusa hidra DN 100 mm • Demontat revizuit si montat robineti cu sfera si flanse trecere redusa hidra DN 125 mm • Demontat revizuit si montat robineti retinere cu clapet din fonta cu flanse DN 65 mm • Demontat revizuit si montat pompe centrifuge monoetajata de uz general 65 mm • Demontat revizuit si montat robineti cu sfera si maneta din alama cromata DN 1 • Demontat revizuit si montat robineti cu sfera si maneta din alama cromata DN 1/2 • Efectuat probe de dilatare in functionare a instalatiei de incalzire centrala din ol corp incal armat 100 mm • Efectuat probe de etanseitate la presiune a instalatieir de incalzire centrala din ol corp incal armat 100 mm • Demontat revizuit curatat montat filtre impuritati 2 toli • Demontaea si curatarea placi pentru incalzire VICARB V28 (3 schimbatoare de caldura, 2 de acm) • Probe de presiune si etanseitate a instalatiilor de termoficare (racord PT, instalatii si retele din PT, retele si instalatii interioare) • Aplicare strat protectie suprafete metalice - 3 straturi.
