

## Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei cod - SV - CL-18

I.D.: 60749538

Documente participare:

- CAP 2 CAIETE DE SARCINI.7z.001
- CAP 2 CAIETE DE SARCINI.7z.002
- CAP 2 CAIETE DE SARCINI.7z.003
- CAP 2 CAIETE DE SARCINI.7z.004
- CAP 2 CAIETE DE SARCINI.7z.005
- CAP 2 CAIETE DE SARCINI.7z.006
- Deviz general SV-CL-18.pdf
- FisaDate\_DF1123442.pdf
- 0.3 Sectiunea 2 - Formulare SV-CL-18.doc
- 1.1 ACORD CONTRACTUAL SV-CL-18.doc
- 1.1.a ANEXA LA ACORD CONTRAC MAT SI ECHIP clauza 50.2.docx
- 1.2 Conditii specifice SV-CL-18.docx
- 1.3 Conditii generale SV-CL-18.docx
- 1.4 Formular Garantie restituire avans SV-CL-18.docx
- 1.5 Formular Garantie Sume Retinute SV-CL-18.doc
- DUAE\_CERERE\_135979.xml

---

Data publicarii	10.09.21	Coduri CPV	45231100-6 42131390-6 45232150-8 45232152-2 45232154-6 45232400-6 45232431-2 45310000-3 45332000-3
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	18.10.21	Pretul estimativ:	38.539.781,00 RON - 38.539.781,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: In cadrul contractul de lucrari "Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei" sunt propuse: 1. Lucrari in Sistemul de alimentare cu apa: Obiectul 1 - Conducta de aductiune Mitocu Dragomirnei, cu o lungime de 5387 m; Obiect 2 - Gospodarie de apa, care include: Sub-obiect 2.1 Rezervoare de inmagazinare metalice, supraterane, 2 x 300 mc; Sub-obiect 2.2 Statie de clorinare - Clorinare cu hipoclorit de sodiu; Sub-obiect 2.3 Statie de pompare; Sub-obiect 2.4 Gura de deversare si disipator de energie in cascada; Obiect 3 - Retea de alimentare cu apa, cu o lungime de 17.792 m; Obiect 4 - Statii pompare apa potabila (2 buc.) 2. Lucrari in Sistemul de canalizare: Obiect 5 - Retea de canalizare menajera cu o lungime de 18446 m; Obiect 6 - Statii pompare apa uzata (4buc.) si conducte de refulare L = 1361 m; Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".