

LUCRĂRI DE REABILITARE A COLEGIULUI TEHNIC MOTRU ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU", COD SMIS 121432

I.D.: 69869154

Documente participare:

- FisaDate_DF1146633.pdf
- 003 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI LISTE CANTITATI P1.semnat.pdf
- 002 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI CONSIDERATII GENERALE.semnat.pdf
- 003 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI LISTE CANTITATI P2.semnat.pdf
- 004 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI FISE TEHNICE UTILAJE SI ECHIPAMENTE.semnat.pdf
- 005 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI ARHITECTURA P1.semnat.pdf
- 005 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI ARHITECTURA P2.semnat.pdf
- 006 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI REZISTENTA.semnat.pdf
- 007 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE.semnat.pdf
- 008 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI INSTALATII DETECTIE INCENDIU.semnat.pdf
- 009 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI INSTALATII SANITARE.semnat.pdf
- 010 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI INSTALATII STINGERE INCENDIU.semnat.pdf
- 011 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI INSTALATII TERMICE.semnat.pdf
- 015 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI AUTORIZATII AVIZE ACORDURI.semnat.pdf
- 012 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI PLAN SSM.semnat.pdf
- 013 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI STUDIU GEOTEHNIC.semnat.pdf
- 014 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI DOVADA OAR.semnat.pdf
- 016 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI PRECIZARI SUPLIMENTARE.semnat.pdf
- 017 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI - PRECIZARI SUPLIMENTARE.semnat.pdf
- 018 CAPITOLUL III FORMULARE.doc
- 019 CAPITOLUL IV DRAFT DE CONTRACT.semnat.pdf
- DUAE_CERERE_173714.xml

Data publicarii	11.05.22	Coduri CPV	45262600-7 32323500-8 45231111-6 45261215-4 45310000-3 45312100-8 45321000-3 45453000-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	06.06.22	Pretul estimativ:	8.319.807,24 RON - 8.319.807,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului constă în reabilitarea infrastructurii Colegiului Tehnic Motru, respectiv a unui număr de 5 clădiri: școală, cantină, sală de festivități, atelier și cămin. Lucrările de reabilitare constau în: lucrări de izolație a fațadelor cu vată bazaltică de 15 cm grosime, reabilitarea șarpantelor și înlocuirea învelitorilor existente cu învelitori din tablă tip LINDAB, refacerea hidroizolațiilor pe fundații și a trotuarelor de protecție, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu tâmplărie PVC termoizolantă de tip pentacameral și geamuri tripan, refcerea șapelor a hidroizolațiilor și termoizolarea teraselor necirculabile, înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare și termice, corpurile de iluminat existente se vor înlocui cu corpuri electrice cu LED, înlocuirea caloriferelor existente cu calorifere din aluminiu, instalare aparate de condiționare a aerului, reparații tencuieli și zugrăveli. Proiectul tehnic mai prevede execuția următoarelor lucrări: lucrări pentru prevenirea și stingerea incendiilor: realizare centrală de alarmare în caz de incendiu, realizare hidranți interiori și exteriori, realizare rezervor de apă intangibil cu stație de pompare și sursă independentă, instalare panouri solare și fotovoltaice; lucrări de realizare sistem de supraveghere video în clădirea școlii. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 Autoritatea contractantă va răspunde tuturor clarificărilor în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor
