

Executie lucrari de construire casa praznicala în contextul implementării proiectului "Construire Casa Praznicala apartinand Parohiei Maracineni, in satul Maracineni,Comuna Maracineni, judetul Buzau"

I.D.: 45613414

Data publicarii	15.04.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 555.253,13 RON - 555.253,13 RON

Descriere: În obiectul contractului de achiziție publică, ce va fi atribuit, sunt incluse lucrări de construire a Casei Praznicale din comuna Maracineni si dotari si montaj instalatii echipamente tehnologice si functionale. Potrivit PT, lucrările propuse pentru construirea Casei Praznicale, din comuna Maracineni, presupun: Principalele lucrari din domeniul arhitecturii sunt: - Realizarea zidariei - din blocuri ceramice - Realizarea invelitorii - tabla faltuita prevopsita - Realizarea compartimentarilor interioare - Zidarie din blocuri ceramic si - Compartimentari cu structura usoara metalica cu placare de gipscarton - Realizarea lucrarilor de hidroizolatie - La fundatii - orizontala la baza zidurilor de contur - vertical de la baza fundatiei pana la cota ±0,00 - La sarpanta sub invelitoare - membrane conform specificatiilor furnizorului de invelitoare - Folie de tip bariera contra vaporilor si strat de difuzie la nivelul termoizolatiei de peste parter - Realizarea lucrarilor de termoizolatie - La soclu - polistiren extrudat de 10cm grosime - Sub placa pe sol - polistiren extrudat de 5cm grosime - La peretii exterior - polistiren expandat ignifug de 10cm grosime - Peste plafonul de peste etaj - vata minerala semirigida de 20cm grosime - Realizarea lucrarilor de finisaje exterioare - Tencuiala decorativa autotexturata pe termosistem la peretii exterior - Tencuiala decorativa autotexturata rezistenta la umiditate si socuri pe termosistem la soclu - Vopsitorii ale elementelor de lemn vizibile ale sarpantei - Placari cu gresie antiderapanta de exterior la platforme - Realizarea lucrarilor de finisaje interioare - Pardoseli - gresie antiderapanta - Plinte - gresie - Pereti - faianta pana la cota 2,10m la grupurile sanitare - deasupra blatului de lucru la oficiu - Montarea tamplariei (exterioare si interioare), inclusiv accesoriile specifice - Amplasarea si montarea dotarilor
