

Lucrari de drum pe strazile Intrarea Stadionului, str. Dr. Ionescu, str. Petre Ispirescu, str. Viselor, in Comuna Tartasesti, judetul Dambovita

I.D.: 38040356

Documente participare:

- 7-SCN1051387.zip

Data publicarii	26.08.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.09.19	Pretul estimativ:	1.103.589,07 RON - 1.103.589,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrari de drum pe strazile Intrarea Stadionului, str. Dr. Ionescu, str. Petre Ispirescu, str. Viselor, in Comuna Tartasesti, judetul Dambovita Descrierea principalelor lucrari de interventie Din punct de vedere al tehnologiei de executie a structurii rutiere lucrarile au in vedere urmatoarele etape: □ desfacerea structurii rutiere existente □ reprofilare si compactare straturi de baza □ executie strat din piatra sparta □ executia dispozitivelor de scurgerea apelor □ executia stratului de legatura □ eexecutia stratului de uzura □ executia acostamentelor □ executia marcajelor rutiere si montarea semnelor de circulatie. La baza indentificarii traseelor strazilor s-a avut in vedere PUG-ul actual cat si indicatiile Beneficiarului. Traseul proiectat, ca urmare a solicitarii Beneficiarului si a situatiei existente in ceea ce priveste limitele de proprietati, urmareste intocmai amplasamentul existent, pentru evitarea expropriierilor. Santurile prevazute la marginea platformei drumului sunt proiectate conform STAS 107962/2 - 79. Traseul drumurilor, in plan este proiectat pe traseul existent nefiind necesare lucrari de demolari de constructii sau retele edilitare existente si nu sunt afectate suprafete de teren din proprietati private sau de stat. Executia straturilor de fundare se va realiza in conformitate cu standardul SR EN 13242 - Agregate din material nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea in inginerie civila si in constructii de drumuri. Pentru realizarea unor lucrari de calitate, in conformitate cu normele europene se recomanda ca executia suprastructurii santurilor permeate sa se realizeze cu utilaje specific respective finisor / repartizor de beton dotat cu cofraj glisant si palpator ce asigura asternerea uniforma a betonului la grosimea si cota prescrisa.
