

Reparatii acoperis, igienizari exterioare si interioare cladire calatori HM Cojocna

I.D.: 12099945

Data publicarii	25.03.16	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.03.16	Pretul estimativ:	96.275,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Pentru realizarea contractului, ofertantii vor întocmi devize-oferta în care se vor cuprinde următoarele cantitati de lucrari: desfacerea învelitorilor din tige - 440 mp; demontare jgheaburi si burlane din tabla - 158 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn capriori - 65 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn pane - 12 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn popi - 10 ml; streasina din lemn - 32 mp; vopsitorie ulei la streasina din lemn - 72 mp; refacere cos fum din zidarie - 0,80 mc; înlocuire sipci 30x50 mm - 1540 ml; material aferent - sipci rasinoase 30x50 mm - 1540 ml; montare învelitoare din tabla ondulata vopsita în câmp electrostatic de 0,5 mm grosime - 440 mp; material aferent - tabla tip Lindab - 488,40 mp; material aferent - folie anticondens - 484 mp; montare coame din tabla tip Lindab - 86 ml; material aferent - coame tabla tip Lindab - 86 mp; sort din tabla latime 30-50 cm - 12 ml; montare parazapezi din tabla lisa - 60 ml; material aferent - parazapezi tabla - 60 mp; jgheaburi din tabla protejata anticorrosiv - 94 ml; burlane din tabla protejata anticorrosiv - 64 ml; bordura-fronton din tabla - 14 ml; ignifugare sarpanta lemn - 180 mp; demontare usi si ferestre din lemn - 16 mp; ferestre PVC si geam termopan - 10 mp; glafuri PVC la ferestre - 6 ml; usi PVC - 6 mp; reparatii tencuieli la spaleti - 44 ml; tencuielilor interioare driscuite 2 cm - 30 mp; protectie muchii cu cornier aluminiu - 88 ml; montare termosistem la fatade cu polistiren expandat 5 cm si tencuieli decorative - 340 mp; material aferent - polistiren exp. 5 cm - 343,40 mp; material aferent - tencuiala decorativa granulatatie 2,5 mm - 884 kg; montare-demontare schela metalica tubulara - 100 mp; finisaje interioare cu plasa fibra fixata cu glet de ipsos - 160 mp; zugraveli lavabile interioare la pereti si tavane cu 1 strat amorsa si 2 strat vopsea - 160 mp; montare pardoseli din parchet laminat pe suport existent - 24 mp; material aferent - parchet laminat 8 mm - 25,20 mp; material aferent - folie pentru parchet - 25,20 mp; material aferent - plinta PVC pentru parchet laminat - 22 ml; vopsitorii ulei în 2 straturi pe tâmplarie lemn - 24 mp; transportul materialelor prin purtat direct la 40m - 10 to; Transport rutier al materialelor la 50 km - 10 to