

LUCRARI DE REPARATII CURENTE SLOBOZIA

I.D.: 58338326

Data publicarii	24.06.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	51.006,52 RON - 51.006,52 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Pereti de compartimentare, neportanti executati din gips carton, pe structura metalica, fonotermoizolanti, dublu placati, cu polistiren expandat pe interior, gros 20 - 10mp; Tavane executate din gips carton pe str. met, fono termo izolante, dublu placate, polistiren expandat pe int, gros.10cm - 33mp; Glet de ipsos pe tenc. int. dris. de 3mm grosime executat cu pasta ipsos la pereti si stalpi - 20mp; Glet de ipsos pe tenc. int. dris. de 3mm grosime executat cu pasta ipsos la tavane - 33mp; Zugraveala lavabila pentru interior, pe glet de ipsos existent, pereti, stalpi si tavane - 53 mp; Montarea usilor de interior, intr-un canat, executate din profil pvc alb, complet echipate - 2 mp; Tamplarie pvc cu geam termopan, profil alb, minim 5 camere, profil de armare 1,5 mm, geam termopan 24mm, sticla antiefractie - 4,2 mp; Pardoseli din placi de gresie ceramica i culoare si forma in supraf>60cmp/buc - 33mp; Placaje ceramice fixate cu mortar de ciment si aracet pe suprafete plane - 65mp; Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de material plastic - 4 buc; Tablou de apartament cu 4 circuite tip bloc electric - 1 buc; Siguranta automata 25A, montata in tablou electric - 4 buc; Inloc comutator serie unip ingropat constr normala din bachelita - 2 buc; Priza bipol dubla, ingropat constr normala bachelita - 6 buc; Cablu el. loc lampa, priza sect., <4mmp montat bach. pe dibluri mat. plastic - 100m; Radiator tip panou otel 22/600/2400, complet echipat - 1 buc;
