

## Execuție lucrări "Modernizare strada Călugărilor - canalizare pluvială"

I.D.: 62599277

Documente participare:

- 004. Cantitati fara valori PTE.pdf
- FisaDate\_DF1129611.pdf
- 001. Parte scrisa PTE.pdf
- 002. Parte desenata PTE.pdf
- DRAFT CONTRACT EXECUTIE .doc
- FORMULARE .docx
- DUAE\_CERERE\_146502.xml
- Solicitarea 2 cu raspuns.pdf
- Solicitare si raspuns.pdf
- Solicitare 3 si raspuns.pdf
- Solicitare 4 si raspuns.pdf

---

Data publicarii	03.11.21	Coduri CPV	45232130-2
Termenul limita pentru depunere:	19.11.21	Pretul estimativ:	1.015.829,86 RON - 1.015.829,86 RON

---

Descriere: Conducta principală de canalizare (canalul colector) va fi din țevă PVC- KG, SN8 și diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN315). Conductele vor fi îmbinate cu ajutorul mufelor prevăzute cu garnituri elastice. Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placă de beton cu ramă și grătar din fontă clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul de legătură cu căminele de vizitare va fi din PVC - KG, DN200, cu panta 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea părții carosabile, lângă borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate în apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se face prin intermediul pieselor de trecere speciale care să asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticală încât oglinda apei reținută de sifon să fie la o adâncime H cel puțin egală cu adâncimea de îngheț cf. prevederilor STAS 6701. Căminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal și se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000. Căminele vor fi prevăzute la partea inferioară cu un radier de beton, iar la partea superioară cu o placă din beton armat cu ramă și capac din fontă clasa D400. Rama cu capac va fi poziționată cu 4cm mai sus față de placa din beton pentru realizarea stratului asfaltic de uzură. Se vor respecta cerințele documentației de atribuire .

---