

Lot 1. Decolmatarea paraului Niscov in zona de debusare in albia raului Buzau Lot 2. Deblocare priza si golire de fund baraj, reparatie aductiune CHEMA Chiojd 2

I.D.: 22913092

Documente participare:

- 7-414814.zip

Data publicarii	04.10.17	Coduri CPV	45112400-9
Termenul limita pentru depunere:	23.10.17	Pretul estimativ:	169.820,00 RON

Descriere: Lot 1. Decolmatarea paraului Niscov in zona de debusare in albia raului Buzau Lucrarile se vor executa pe paraul Niscov, in judetul Buzau, localitatea Vernesti pe sectorul indiguit (dig cu pereu betonat) cuprins intre podul tehnologic si zona de debusare in albia raului Buzau pe o lungime de 400 m si pe sectorul amonate de podul tehnologic pe o lungime de 30m. Paraul Niscov subtraverseaza canalul energetic al amenajarii, racordul cu albia Buzaului efectuandu-se printr-un dissipator pe panta, debitul tranzitat fiind de 400 mc/s. Lucrarile se vor efectua prin excavarea materialului aluvionar si transportarea acestuia la o distanta de maxim 1,5 km fata de zona de lucru, pe terenul administrat de Hidroelectrica. Excavarea se va face pe o latime de 8 m din latimea canalului, pe lungimea de 430 m. Lucrarile se vor executa în conformitate cu Caietul de sarcini nr. 16083/13.02.2017. Lot 2. Deblocare priza si golire de fund baraj, reparatie aductiune CHEMA Chiojd 2 In momentul de fata CHEMA Chiojd 1, Chiojd 2, Chiojd 3 nu mai functioneaza ca urmare a colmatarii totale a prizelor si golirilor de fund a celor doua baraje amplasate pe raul Basca cu Cale si Basca fara Cale (ce alimenteaza CHEMA Chiojd 1, respectiv CHEMA Chiojd 2). De asemenea conducta de aductiune aferenta CHEMA Chiojd 2, din tuburi PREMO f 1000 este sparta pe cca. 1 mp, la o distanta de aproximativ 500 m amonte de centrala. La barajul aferent CHEMA Chiojd 2, nivelul aluviunilor este pana la cota deversorului. Lacul de acumulare este colmatat 100% impunandu-se astfel lucrari de decolmatare pentru disponibilizarea hidroagregatului din centrala Chiojd 2 si hidroegregatelor din CHEMA Chiojd 3, centrala situata in aval. Lucrarile se vor efectua in conformitate cu Caietul de sarcini nr.100291/14.09.2016.