

Proiectare si executie pentru investitia: "MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA HOLOD, JUDEȚUL BIHOR"

I.D.: 74077106

Documente participare:

- FisaDate_DF1161855.pdf
- 2. Formulare_DRUMURI_Anghel Saligny_HOLOD_BH_03.10.2022.doc
- 3. Clauze_contractuale_DRUMURI_Anghel Saligny_HOLOD_BH_03.10.2022.doc
- 8. Managementul_riscurilor_DRUMURI_Anghel Saligny_HOLOD_BH_03.10.2022.doc
- 9. Expertiza_tehnica_DRUMURI_Anghel Saligny_HOLOD_BH_03.10.2022.pdf
- 10. DALI_Partea_scrisa_DRUMURI_Anghel Saligny_HOLOD_BH_03.10.2022.pdf
- 11. DALI_Partea_desenata_DRUMURI_Anghel Saligny_HOLOD_BH_03.10.2022.pdf
- 12. Deviz_general_DRUMURI_Anghel Saligny_HOLOD_BH_03.10.2022.pdf
- 13. Deviz_obiect_DRUMURI_Anghel Saligny_HOLOD_BH_03.10.2022.pdf
- Avize si CU Modernizare strazi In Holod.rar
- Caiet de sarcini semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_197611.xml
- 1_Raspuns_Consolidat_Nr_1_DRUMURI_Anghel_Saligny_HOLOD_01_11_2022 S.pdf

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	07.11.22	Pretul estimativ:	8.503.956,53 RON - 8.503.956,53 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie pentru investitia: "MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA HOLOD, JUDEȚUL BIHOR". Obiectivul este amplasat in comuna Holod, in localitatile Forsig, Dumbrava, Lupoia, Holod si Valea Mare de Codru. Stazile care fac obiectul proiectului sunt de interes local, aflate in administrarea Comunei Holod, care au trafic de intensitate medie, clasa de importanta III si categoria de importanta "C" - constructii de importanta normala, conform HG 766/97. Soluția presupune: o Modernizarea sistemului rutier pe toata lungimea strazilor o Refacerea acostamentelor o Refacerea trotuarelor o Refacerea acceselor la proprietati o Realizarea scurgerii apelor pluviale prin santuri betonate, rigole si podete o În ceea ce privește platforma drumului, se propune modernizarea acesteia cu un sistem rutier elastic nou corespunzător traficului de pe strazile care fac obiectul investitiei, compus din: • Strat de uzura din BA16 - 4cm; • Strat de legătură din BAD22,4 - 5cm; • Strat de bază din piatră spartă -15cm; • Strat de fundație din balast -15cm, respectiv 30 cm pentru Lupoia - STR.3; o Ridicarea la cota a caminelor de apa, canalizare menajera si a hidrantilor o Relocarea stalpilor de curent electric Lucrarile de proiectare si executie, includ: a) Activitatile de proiectare ce fac referire la detalii de executie pentru lucrari de constructii, drumuri; b) Adaptarea la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul; c) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; d) Lucrari de constructii de drumuri; e) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; f) Testarea si punerea in functiune si monitorizarea functionarii tuturor utilajelor si echipamentelor; g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni calendaristice; Valoarea totala estimata a investiei (fara TVA) 8.503.956,53 Lei: din care Proiectarea si verificarea tehnica de calitate a proiectului (fara TVA) - 155.000,00 Lei. Asistenta tehnica din partea proiectantului (fara TVA) - 36.869,13 Lei. Constructii si instalatii - (fara TVA) - 8.312.087,40 Lei. Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate cu 6 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 11 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor),

