

SUSPENDATA - EXTINDEREA REȚELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA SÂNCRĂIENI, JUDEȚUL HARGHITA

I.D.: 102588371

Documente participare:

- NOTIFICARE CATRE OFERTANTI.pdf
- CLARIFICARE NR1.Pecta.pdf
- InstalatiiPavilonPoarta tablou tamplarie.pdf
- Remediere semnat.pdf
- 16.Aviz CFR.pdf
- 15.Acord Drumuri comunale.pdf
- 14.Aviz prealabil_DJ.pdf
- 13.Adresa DRDP Brasov.pdf
- 12.Notificare DSP.pdf
- 11.Aviz Electrica.pdf
- 10.Aviz Telecomunicatii.pdf
- 9.Aviz Hargaz.pdf
- 8.Aviz Ecken.pdf
- 7.Adresa ISU - Extindere apacanal.PDF
- 6.Aviz ANRM.pdf
- 4.Aviz ANANP 078_ST.HR_892.pdf
- 3.Aviz SGA Harghita.pdf
- 2.Decizie MEDIU.pdf
- Contestatie_ING Service.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1152145.pdf
- Formulare_Sancraieni 1.docx
- Topo_02.pdf
- Topo_01.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- Certificat de urbanism.pdf
- Contract executie lucrari_remediat ANAPSancr-Model 1.docx
- Avize si acorduri.pdf
- ParteaDesenata2.pdf semnat.pdf
- ParteaDesenata3.pdf semnat.pdf
- Formulare s.pdf
- Breviar de calcul.pdf semnat.pdf
- 3_8_Devize_defalcate_pe_chelt._eligibile_neeligibile1.pdf semnat.pdf
- Fise tehnice.pdf semnat.pdf
- Liste cu cantitati.pdf semnat.pdf
- DetaliiCamine.pdf
- ParteaDesenata1.pdf
- Expertiza tehnica.pdf semnat.pdf
- Memoriu tehnic.pdf semnat.pdf
- Caiet de sarcini.pdf semnat.pdf
- Parteadesenata4.pdf semnat.pdf
- FisaDate_DF1224283.pdf
- DUAE_CERERE_293319.xml

Data publicarii	12.09.24	Coduri CPV	45231300-8	45231110-9	45232152-2	45232400-6	45232423-3
			45247270-3				

Termenul limita pentru depunere:	23.09.24	Pretul estimativ:	16.431.728,45 RON - 16.431.728,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin această procedură se propune încheierea unei contract de achiziție, contract de execuție lucrări în domeniul furnizării apei potabile și de canalizare. Proiectul propune extinderea rețelei și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Sâncrăieni. Proiectul propune extinderea rețelei de apă potabilă cu 14,9 km, rețea de distribuție, și extinderea sistemului de canalizare cu 4,3 km, extinderea stației de înmagazinare a apei potabile cu 2 rezervoare noi cu instalațiile aferente. Se propune realizarea conductelor din PEID PE 100 SDR 17 PN10 D110, D125, D140, armături și echipamente, traversări, branșamente. Extinderea rețelei de canalizare cuprinde conducte gravitaționale PVC SN4 D200, D250, Cămina DN800, DN1000, conducte sub presiune PEID PE 100 SDR 17 PN10 D110, stații de pompare ape uzate, traversări, o sută de racorduri.
