

Plombari executate la cald cu mixtura asfaltica in satele Costuleni, Covasna, si Hilita, comuna Costuleni, judetul Iasi

I.D.: 15029388

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.09.16 | Coduri CPV | 45233142-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 30.09.16 | Pretul estimativ: | 80.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: Documentatia tehnico-economica s-a realizat la cererea beneficiarului direct al documentatiei si se refera la executia in cadrul Comunei Costuleni a lucrarilor de intretinere a imbracamintilor asfaltice prin plombari cu mixtura de tip BAPC16, a drumurilor comunale DC54, DC809, DC55. Drumurile comunale Dc54, DC809, DC55 propuse pentru executia lucrarilor de intretinere a imbracamintilor asfaltice prin plombari, fac parte din reseaua stradala a satelor Costuleni, Hilita si Covasna. Procedeeul consta in frezarea, curatarea, amorsarea si plombarea gropilor, cu mixtura asfaltica BAPC16 preparata la cald, urmata de o compactare cu mijloace mecanice In cazul gropilor ce apar pe suprafete faiantate, se va trata nu numai groapa ci si faiantarea, iar in cazul degradarilor provocate de inghet-dezghet se va decapa intreaga suprafata degradata si se va reface structura rutiera. Suprafata totala pe care se vor executa lucrari de intretinere prin plombari este de 928 mp. Prin documentatia tehnica se propun a se realiza: plombari in sat Costuleni pe DC54 pe o suprafata de 195 mp, plombari in sat Hilita pe DC809 pe o suprafata de 150mp. Pe o suprafata de 144 mp a DC 809 se vor executa lucrari de decapare, asternerea unui strat de piatra sparta in grosime de 12 cm, strat de legatura, din beton asfaltic deschis BADPC20 in grosime de 5 cm, strat de uzura din beton asfaltic BAPC16 cu inaltime de 4 cm, plombari sat Covasna pe DC 55 pe o suprafata de 583 mp. Realizarea lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara se face prin repararea degradarilor mixturilor prin plombari executate la cald cu mixtura asfaltica si reparatii pe suprafete intinse
