
Inchiriere patinoar artificial de montabil de 600 mp, adica 20x30m

I.D.: 40082602

Data publicarii	05.11.18	Coduri CPV	92000000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 126.050,00 RON - 126.050,00 RON

Descriere: Sistem tubulatura din PE rezistent la v ariatiile temperaturii si UV stabilizat,Distribuitoarii si colectorii, materialul termoizolator de 50 mm sub patinoar (600mp), materialul hidroizolator de peste stratul termoizolator (600mp), tub colector - distribuitor de 30 m, realizat din teava de PE cu grosime a peretelui de 6 mm,plasa de protectie a tubulaturii; 600 mp, instalatia frigorifica necesara tip container,cantitatea de ethylenglycol de 4.500 l rezistent pâna la -30C, pompele de recirculare a agentului intermediar, mantinela de 20x30m(100 m) înalta de 1200 mm cu sistem de sustinere Al. Mantinela se executa din tabla laminata de polipropilena de 6 mm grosime de culoare alba, UV stabilizat, certificat EN, rezistent la socuri mecanice. La baza mantinelei se monteaza un strat protector si de conducere a pucului de culoare galbena înalt de 20 cm. Pe partea superioara a mantinelei se monteaza o cotiera din PVC de culoare albastra lata de 8 cm, o poarta de intrare pentru Rolba, o intrare pentru public, 140 de perechi patine. La alegerea instalatiei frigorifice s-au luat în calcul datele din proiectul tehnic: temperatura de evaporare- 18C, temperatura de condensare +30C, temperatura de intrare/iesire glicol -9/-12C, temperatura ghetii-4/-5C, capacitatea frigorifica 200 kW/-18C/+30C, puterea electrica instalata 80 kW/140A, curentul electric 400V/3/50Hz, temperatura ambianta maxima de utilizare +10/+12C, pompa de recirculare, compresoare semiermetice, condensator racit cu aer, evapo
