

Servicii de reparare si intretinere a instalatiilor de constructii

I.D.: 50812998

Data publicarii 21.10.20 Coduri CPV 50700000-2

Pretul estimativ: 14.325,21 RON - 14.325,21 RON

Descriere: Societatea noastra executa urmatoarele lucrari: 1 - DEMONTAREA POMPELOR DE CIRCULATIE A APEI CALDE CUPLATA CU MOTOR EL. 0.75-11 KW,CONDUCTA DE 1"-3" , N=1,00 buc, val= 167,27 lei 2 - MONTAREA POMPELOR DE CIRCULATIE A APEI CALDE CUPLATA CU MOTOR EL. 0.75-11 KW,CONDUCTA DE 1"-3" , N=1,00 buc, val= 2.697,56 lei 3 - RACORDARE ELECTROPOMPA LA RETEAUA ELETRICA N=1,00 buc, val= 112,80 lei 4 - GARNITURA FLANSA D.40 N=2,00 buc, val= 23,88 lei 5 - IMBIN.FLANSE DN40,<PN25,CU SURUBURI, N=2,00 buc, val= 69,95 lei 6 - DEMONTARE ROBINET TRECERE,ROBINET CU SERTAR PANA,D= 2" ,N=2,00 buc, val= 40,96 lei 7 - MONTAREA ROBINETULUI DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI DIN OTEL D= 2" N=2,00 buc, val= 510,75 lei 8 - DEMONTARE ROBINET TRECERE,ROBINET CU SERTAR PANA,D=11/4-11/2" , N=4,00 buc, val= 71,24 lei 9 - MONTAREA ROBINETULUI DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI DIN OTEL D= 1 1/4" N=4,00 buc, val= 511,08 lei 10 - DEMONTARI FITINGURI DE PE CONDUCTE PINA LA 4" N=2,00 buc, val= 22,56 lei 11 - MONTAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, D=1"-21/2" N=2,00 buc, val= 141,96 lei 11 - NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 32 11/4 ZN N=2,00 buc, val= 20,91 lei 12 - DEMONTAT SUPAPA DE SENS PE CONDUCTA DN 11/4"- 2" , N=2,00 buc, val= 53,43 lei 13 - MONTAT SUPAPA DE SENS, AVIND DN= 11/4"- 40MM , N=2,00 buc, val= 328,69 lei 14 - DEMONTARE ROBINET VENT DUBLU REGLAJ 3/8,1/2"-PT.RADIATOARE, N=50,00 buc, val= 408,11 lei 15 - ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR) PTR.INST.DE INC