

Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în Comuna Ghidigeni, Județul Galați"

I.D.: 97475454

Documente participare:

- Termen valabilitate oferta.pdf
- Raspuns prelungire.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1145240.pdf
- 2. CAIET DE SARCINI GAZE.pdf
- 7. Studiul geotehnic_gaze_Ghidigeni.pdf
- 8. Studiul TOPO_gaze_Ghidigeni.pdf
- 9. AC_CU_avize_gaze_Ghidigeni.pdf
- 10. DTAC_parte scrisa_gaze_Ghidigeni.pdf
- 11. DTAC_parte desenata_gaze_Ghidigeni.pdf
- 5. Formulare si model de contract_12.04.2024.doc
- 6. SF Gaze -Ghidigeni.pdf
- FisaDate_DF1212121.pdf
- DUAE_CERERE_269183.xml

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.05.24	Pretul estimativ:	24.040.210,98 RON - 24.040.210,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Procedura de achiziție organizată de către AC presupune Elaborare servicii de proiectare la faza: proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini, documentație tehnică necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări ptr "Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în Comuna Ghidigeni, Județul Galați". Descrierea generală a proiectului: Soluția tehnică fezabilă ptr realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune medie în sistem ramificat este alcătuită din următoarele componente principale: 1. Realizarea unui racord gaze naturale presiune înaltă, în lungime de 230 m, conectat în conducta de înaltă presiune Ø20" Munteni-Bârlad, conform precizărilor avizului de principiu S.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș nr. DD 11658/25.02.2019; 2. Modul Stație Reglare Măsurare Predare (SRMP Ghidigeni) cu o capacitate tehnologică de 3500 mcN/h, PN = 40 bar, echipat cu panou de filtrare, panou de reglare în 2 trepte, panou de măsură (iarnă, vară) și instalație de odorizare a gazelor montată pe o sanie într-o cabină metalică; 3. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie, din polietilenă PEHD 100 SDR 11, cu diametre cuprinse între 63-250 mm, cu o lungime totală de L = 41.977 m, care asigură alimentarea integral a satelor din componența com Ghidigeni. Principalele componente ale sistemului sunt: 1. Stație de reglare-măsurare-predare - 1 buc.; 2. Conductă racord - 230 m; 3. Rețea distribuție gaze naturale - 41.977 m; 4. Branșamente proiectate clienți casnici și non-casnici (din care 23 obiective social-culturale și 56 societăți comerciale); 5. Posturi de reglare-măsurare ; 6. Tabel tipodimensiuni conducte pentru rețele de distribuție. Valoarea estimată totală a contractului (PROIECTARE + EXECUȚIE) este de: 24.040.210,98 lei, fără TVA, ceea ce presupune că achiziția se va realiza prin procedura de achiziție "Procedură simplificată", cf art. 7 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. I. Cheltuieli ptr servicii de proiectare + Asistență tehnică din partea proiectantului - 484.338,24 lei, din care: • Capitolul 3.5.6: Proiect Tehnic si Detalii de Executie (inclusiv Caiete de sarcini): 421.164,60 lei • Capitolul 3.8.1: Asistenta tehnica din partea proiectantului: 63.173,64 lei, din care: - 3.8.1.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 42.115,76 lei; - 3.8.1.2 Asistenta tehnica din partea proiectantului ptr participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC - 21.057,88 lei II. Realizare investiție de bază (execuție lucrări): 23.555.872,74 lei, din care: • Capitolul 4.1: Constructii si instalatii - 19.671.082,25 lei • Capitolul 4.2: Montaj utilaj, echipamente tehnologice si functionale - 947.622,06 lei • Capitolul 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj si echipamente de transport - 2.211.118,14 lei • Capitolul 5.1: Organizare de șantier - 515.467,61 lei, din care: - 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 360.827,61; - 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului - 154.640,28 lei; • Capitolul 6.2: Probe tehnologice și teste - 210.582,68 lei. Termenul limită până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire este de 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertei. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
