
Lucrari de modernizare racord 20 kV PTCZ

I.D.: 54126219

Data publicarii	09.02.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 27.850,00 RON - 27.850,00 RON

Descriere: Separator nou 24 kV, inclusiv chit de instalare/acționare pe stâlp (9 izolatori compoziți, 2 manete acționare cu inter-blocaj mecanic, cutie de legare la pământ), consola de trecere cu izolatori suport compozit, cadru de siguranțe 24 kV cu descărcători ZnO 24 kV, 10 kA incluși, coloana generala cu cabluri 12/20 kV izolație XLPE de medie tensiune, în lungime de 30 m(separator, cadru siguranțe- trafo), protejate mecanic în tub kopoflex de înalta densitate 110 mm pe clădirea PTCZ și estacade, brățări și confecții metalice noi pentru aparataje, îmbunătățire prize de pământ stâlp PTCZ pana la valoarea de maxim 4 ohm, inclusiv coborâri exterioare cu platbanda zincată 40 x 4 mmp la prizele de pământ aferente aparatajelor electroenergetice. Verificări, probe tehnologice și punere în funcțiune. Garanție 5 ani
