

"Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul P9 - atelier mecanic din cazarma 3523 Focșani"

I.D.: 60649543

Documente participare:

- A-6676 Clarificare 1.pdf
- FisaDate_DF1121262.pdf
- 20210719_N_Contract RC la 3523 Focsani P9.7z
- Caiet de sarciniAnexe la CS.7z
- Formulare.7z
- DUAE_CERERE_130377.xml

Data publicarii	12.08.21	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	27.08.21	Pretul estimativ:	627.598,67 RON - 627.598,67 RON

Descriere: Prin contract se vor achiziționa lucrări de reparații curente: "Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul P9 - atelier mecanic din cazarma 3523 Focșani", respectiv: - Demontarea elementelor de acoperiș, fără recuperarea materialelor - învelitori din tablă și transportul materialelor în depozitul unității; - Demolarea pereților de zidărie din BCA 6-8 cm și transportul materialelor rezultate; - Demontarea construcțiilor metalice, fără recuperarea materialelor - pereți din tablă ondulată și transportul materialelor în depozitul unității; - Demontarea ferestrelor metalice, fără recuperarea materialelor și transportul materialelor în depozitul unității; - Demontarea ușilor metalice, fără recuperarea materialelor și transportul materialelor în depozitul unității; - Repararea suprafeței pardoselii din beton - beton elicopterizat cu cuarț; - Curățarea, grunduirea și vopsirea elementelor metalice; - Montarea învelitorilor din panouri portante ușoare - panou tip sandwich pentru acoperiș, 5 cute, PIR, 60mm (clasă reacție foc B-s2, d0, rezistență la foc REI 15 min.), RAL9002; - Montarea pereților din panouri sandwich pentru pereți, PIR, 60mm, (clasă reacție foc B-s2, d0, rezistență la foc REI 15 min.), RAL 9006; - Montarea elementelor învelitorii acoperișului: dolie calcan 200/200mm, pazie laterală 100/250/200mm, jgheab rectangular 200/100/100/50mm, burlane rectangulare 100/100mm, colțar exterior 100/100mm, șorț soclu 50/100/50mm, colțar intrados streășină 100/100mm, profil mascare îmbinare streășină 50x50mm, glafuri ferestre și uși 30/60/50mm; - Montarea ușii interioare culisante cu ramă metalică (9,30 x 3,5m) împreună cu cadrul și accesoriile acesteia și a ușii pietonale integrate (1,90x0,85m); - Montarea ferestrelor din mase plastice, culoare albă; - Montarea ușilor exterioare din aluminiu; - Montarea ușii exterioare secționale pentru hală; - Reparare și înlocuire parțială instalație termică; - Reparare și înlocuire parțială instalație electrică; - Reparare și înlocuire parțială instalație ventilație; - Transportul materialelor. Clarificările se pot solicita cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 6 zile.