

Lucrari de reparatii

I.D.: 96100381

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	29.04.24 12:00	Pretul estimativ:	109.400,00 RON - 109.400,00 RON

Descriere: Se vor avea in vedere urmatoarele lucrari de reparatii: LOTUL NR.1 Reparatii compartiment prosectura la Sectia Boli Infectioase Brasov Desfacere pardoseli de mozaic, executare șanțuri pentru instalația de scurgere, reparații tencuieli , zugrăvit lavabil, montare țevi din material plastic pentru canalizare alimentare cu apă și căldură, montaj scurgeri în pardoseală, turnat șapă de egalizare, sistem de hidroizolație , pardoseli din material plastic cu covor pvc tip tarket, montaj tavan fals din plăci de rigips , montare lavoar complet echipat cu baterie de amestec și scurgere, montaj tâmplărie PVC ușă 1 bucata și ferestre 2 buc , montaj accesorii baie (oglinda, suport prosop hârtie). Termen de executie 30 zile de la emiterea ordinului de incepere lucrari. Valoare estimata lotul 1 - 37.000,00 lei fara TVA

LOTUL NR.2 Reparatii compartiment prosectura la Platforma Mârzescu Săpătură manuală șanț, desfacere pardoseli de mozaic, executare șanțuri pentru instalația de scurgere, reparații tencuieli , refacere zonă acces prin turnare beton armat B200, refacere instalație electrică, zugrăvit lavabil, montaj boiler electric , montare țevi din material plastic pentru canalizare alimentare cu apă și căldură, montaj scurgeri în pardoseală, turnat șapă de egalizare, sistem de hidroizolație , pardoseli din material plastic cu covor pvc tip tarket, montaj tavan fals din plăci de rigips , montare lavoar complet echipat cu baterie de amestec și scurgere, montaj tâmplărie PVC ușă 1 bucata și ferestre 2buc , montaj accesorii baie (oglinda, suport prosop hârtie) Termen de executie 45 zile de la emiterea ordinului de incepere lucrari. Valoare estimata lotul 2- 52.800,00 lei fara Tva

LOTUL NR.3 Reparatii grup sanitar - camera de garda -Corp A Mârzescu Desfacere pardoseli de mozaic, executare șanțuri pentru instalația de scurgere, reparații tencuieli , zugrăvit lavabil, montare țevi din material plastic pentru canalizare și alimentare cu apă, șapă de egalizare, sistem de hidroizolație pentru bai, pardoseli din material plastic cu covor pvc tip tarket, montare vas closet complet echipat , montare lavoar complet echipat cu baterie de amestec și scurgere, amenajare duș cu rigolă complet (perete despărțitor din sticlă, baterie de amestec, scurgere), montaj tâmplărie PVC ușă, montaj accesorii baie (oglinda, suport prosop hârtie, suport hârtie igienică). Termen de executie 30 zile de la emiterea ordinului de incepere lucrari. Valoare estimata lotul 3 - 19.600,00 lei fara Tva
