
pachet servicii demontare /montaj aer conditionat

I.D.: 68815349

Data publicarii	06.05.22	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.596,80 RON - 1.596,80 RON

Descriere: PREZENTUL PACHET REPREZINTA - MANOPERA PRIVIND DEMONTARE/DEZAFECTARE A 3 SISTEME DE CLIMATIZARE TIP SPLIT 9000/12000BTU CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI RECUPERAREA AGENTULUI FRIGORIFIC . PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR SE VOR FOLOSI DOAR DOTAREA ECHIPEI DE MONTAJ FARA ALTE SERVICII SUPLIMENTARE (EX SCHELA,) -INSTALARE STANDARD APARATE CU KIT DE INSTALARE INCLUS PENTRU ECHIPAMENT AER CONDITIONAT 9000/12000BTU YAMATO INCLUS REVIZIE/CONSTATARE +INCARCARE AGENT FRIGORIFIC AER CONDITIONAT. Materiale incluse in standard : • Traseu frigorific din teava de cupru cu izolatie termica - cel prevazut in kit. • Furtun cu insertii metalice pentru drenaj (scurgere condens) - cel prevazut in kit. • Conductor electric din cupru PVC MYYM 4x1,5, cu manta si izolatie din PVC, pentru conexiunea dintre unitatea interioara si cea exterioara, dar si pentru conectarea unitatii interioare la punctul de tensiune acolo unde sistemul nu prevede acest cablu sau unde este nevoie de prelungirea lui - maxim 3 metri liniari. • Consola metalica tip "L" pentru fixarea unitatii exterioare pe perete. • Elementele de fixare - dibluri si suruburi cu cap hexagonal. • Banda pentru matisat matisat din teflon. • Stecher schuko. • Conductor electric din cupru PVC MYYM 3*1,5, cu manta si izolatie din PVC
