

REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE I-VIII ÎN SAT PREDEȘTI, COMUNA PREDEȘTI, JUDEȚUL DOLJ

I.D.: 84860772

Data
publicarii

20.07.23

Coduri CPV

45210000-2

Pretul
estimativ:

2.490.210,85 RON - 2.490.210,85 RON

Descriere: Lucrări Reabilitarea Școala generala C1 -Se propuns lucrările construire, de recompartimentare interioara, pentru realizarea camerei, centrala termica. -Invelitoare noua si sistem pluvial nou pentru acoperișul C1. Se verifica si se vor face lucrări locale daca este cazul, structural șarpanta existenta cu menținerea elementelor structurale principale, șarpanta din lemn de rasinoase in mai multe ape conform plan invelitoare propus, asteriala existenta, izolație cu folie noua anticondens, lanteti, etc. - Elemente noi pentru golurile exterioare de uși, si geam, din PVC cu geam termoizolant. Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie noua, înlocuirea tâmplăriei existente, înlocuirea integrală a tâmplăriei exterioare existente - Termosistem nou de executat - Izolarea termică a planșeului -Construire trotuare noi perimetrare -Lucrări de reparații si finisaj, după lucrările le realizare instalații termice, instalații electrice, respectiv zidăriile de închidere goluri cu cărămidă tip BCA, si tencuieli pentru aceste suprafețe. -Se vor realiza si podestele respectiv, scările de acces la cele doua doua accese proiectate, la camerara tehnica unde va fi amplasata centrala termica, si realizare acces pe fațada principala pentru usa de evacuare elevi, conform normativelor ISU. -Se prevăd si lucrări de zugrăvire interioara, vopsitorii cu vopsele lavabile la pereți și tavane, necesare a se efectua după toate intervențiile mai sus enumerate - Lucrările instalațiile de încălzire a clădirii -Lucrările instalațiile electrice a clădirii școala corp C1 - Instalația electrica de iluminat de securitate - Alimentarea cu apa calda-sistem solar, a clădirii școala corp C1
Lucrări Reabilitarea Școala clasele I-VIII Corp C3 (P+E) - Invelitoare noua si sistem pluvial nou pentru acoperișul C3 - Elemente noi pentru golurile exterioare de uși, si geam - Termosistem nou de executat -Construire trotuare noi perimetrare -Se prevăd si lucrări reparații si de zugrăvire interioara, vopsitorii cu vopsele lavabile la pereți și tavane, necesare a se efectua după toate intervențiile mai sus enumerate. -Lucrări de finisaje pardoseli noi la nivelul etaj - Se prevăd si lucrări schimbare a tampariei interioare existente cu tamplarie noua, pentru ușile interioare, la parter si etaj - Lucrările instalațiile de încălzire a clădirii - Lucrarile instalațiile electrice a clădirii școala corp C3 - Lucrarile instalațiile de apa calda menajera cu sistem solar, școala corp C3