

## **Execuția lucrărilor de construcție/extindere/modernizare a drumurilor de interes local în localitățile Slava Cercheză și Slava Rusa în cadrul proiectului „MODERNIZAREA STRĂZI ÎN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA”**

I.D.: 45529412

### Documente participare:

- 566 PT drumuri Slava CerchezaRev.pdf.p7s
- 566 PT parte desenata.zip.p7s
- 6. Formulare.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate\_DF1081749.pdf
- DUAE\_CERERE\_52817.xml
- 6. Formulare Slava C- STRAZI.pdf
- CAIET DE SARCINI - STRAZI.pdf
- Plan OS Slava Cercheza.pdf
- Plan OS Slava Rusa.pdf
- Clarificare.pdf
- EN1018075.docx

---

Data publicarii	10.04.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.04.20	Pretul estimativ:	4.877.505,41 RON - 4.877.505,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului prevede reabilitarea infrastructurii rutiere a unui număr de 12 străzi din comuna Slava Cercheză, din care 6 străzi sunt situate în localitatea Slava Cercheză și 6 situate în localitatea Slava Rusă. Străzile propuse pentru modernizare prin prezentul proiect au o lungime totală de 5.001 m, dintre care 2.658 m în localitatea Slava Cercheză, și 2.343 m în localitatea Slava Rusă. Pe străzile supuse modernizării și pe străzile laterale s-a proiectat un sistem rutier alcătuit din următoarele straturi: - 7 cm substrat de savura; - 20 cm piatra sparta amestec optimal 0-63; - 20 strat de piatra sparta amestec optimal 0-63 mm cu închidere cu savura 25 kg/mp; - 6 cm beton asfaltic deschis BAD22,4 leg. 50/70; - 4 cm beton asfaltic BA16 rul.50/70. Scurgerea apelor se va realiza prin prevederea de șanțuri trapezoidale betonate, șanțuri triunghiulare betonate, șanțuri de pământ și rigole carosabile din beton. La intersecția a două străzi sau la intersecția dintre o stradă modernizată și o stradă laterală care se amenajează s-au prevăzut prin proiect rigole betonate carosabile. Detalii privind lucrările de modernizare a străzilor se regăsesc în Proiectul Tehnic nr. 566/2019, elaborat de SC PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN SRL și care constituie parte componentă a Caietului de sarcini. Valoarea estimată a contractului este de 4.877.505,41 lei fără TVA aferentă capitolelor 4.1 și 5.1.1. 4.1. Construcții și instalații - 4.873.391,95 lei; 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 4.113,46 lei. Valoarea estimată a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (în procent de 4,48 % din valoarea investiției de baza) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.