

## **Lucrari de reabilitare si modernizare in cadrul proiectului Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Ambulatorului Integrat al Spitalului Municipal Campina - COD SMIS 13092**

I.D.: 3800316

Documente participare:

- 7-365284.zip

Data publicarii	29.09.14	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	16.10.14	Pretul estimativ:	4.665.702,00 RON

Descriere: In principal, se vor executa urmatoarele lucrari: Lucrari noi:Realizarea rampei de acces in ambulatoriu pentru persoanele cu dizabilitati, Realizarea instalatiei de ridicat-lift pentru pacientii cu dizabilitati. Lucrari de reabilitari pe casa scarilor:Zugravire, vopsitorii,placare cu gresie, inlocuire tamplarie metalica cu tamplarie termopan (luminatoare).Lucrari de reabilitari tamplarie lemn si metalica zona holurilor si a salilor de asteptare precum si a usilor de acces principale:Zugravire, vopsitorii, placare cu faianta/lambriu, acoperirea pardoselilor cu linoleum sanitar, montarea tamplariei pentru usile de acces si usile de delimitare a spatiilor precum si a usilor de acces principale prevazute cu senzor de miscare. Lucrari de reabilitare la nivelul cab.medicale, a spatiilor anexa:Zugraveli si vopsitorii, placare cu faianta/ lambriu a peretilor, acoperirea pardoselilor cu linoleum sanitar, inlocuirea usilor de acces in incinte. inlocuirea tamplariei exterioare din lemn cu tamplarie termopan. Montarea tamplariei tip termopan la exteriorul cladirii .In ceea ce priveste utilitatile, lucrarile sunt:1)inlocuirea instalatiei de incalzire cu corpuri statice cu o instalatie de incalzire-racire cu ventilconvectoare in spatiile cu destinatie cab. medicale, holuri de asteptare. In spatiile anexe (grupuri sanitare, scari, magazii) se va reface instalatia de incalzire cu corpuri statice.2)pentru asigurarea ventilatiei si a ratiei minime de aer proaspat pentru oameni, la demisol se prevede o instalatie de evacuare-introducere aer configurata din 4 agregate de ventilare cu recuperarea caldurii, tubulatura, anemostate si grile. Se prevad si instalatii de ventilare a grupurilor sanitare si grile higroreglabile montate in ferestre in cabinete.3)inlocuirea integrala a obiectelor sanitare, a conductelor de alimentare cu apa rece si apa calda de consum menajer, a tuburilor de canalizare a apelor uzate menajere.4)refacerea integrala a instalatiilor electrice prin inlocuirea corpurilor de iluminat, a prizelor, comutatoarelor, tablourilor electrice si a circuitelor.Pentru reabilitarea instalatiilor, s-au prevazut echipamente si materiale noi, performante.5)se prevede o instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor si o instalatie voce - date. Valoarea totala a lucrarilor, estimata de proiectant, este de 4.665.702,02 lei (exclusiv TVA) si se compune din: 1.Valoarea estimata a lucrarilor pentru protectia mediului-9.918,00 lei 2.Constructii si instalatii-4.299.811,02 lei Subtotal 1 = 4.309.729,02 lei 3.a. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier-8.473,00 lei 3.b. cheltuieli conexe organizarii de santier-12.000,00 lei 4. Cheltuieli diverse si neprevazute- 335.500,00 lei TOTAL (1+2+3a+3b+4)= 4.665.702,02 lei Cuantumul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 7,78 % din subtotal 1.