

Lucrari de executie instalatii gaze medicale

I.D.: 99260252

Data publicarii	25.06.24	Coduri CPV	33157810-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	33.400,00 RON - 33.400,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrari de executie instalatii gaze medicale compuse din: Rampa medicala de perete pentru 3 paturi mode HOSPICARE UTO LDL12- 1 bucata ZONA DE MONTAJ : SALOAN Rampa medicala de perete pentru distributia gazelor medicale si curenti electrici prevazuta cu module de iluminat, este fabricata din aluminiu extrudat si vopsita in camp electrostatic, rezistenta la actiunea razelor UV si a solutiilor dezinfectante, montare orizontala pe perete, avand lungimea de 4400 mm, prevazuta cu : - 3 x priza gaze medicale pt.O2 standard DIN - 3 x priza gaze medicale pt.VAC standard DIN - 18 x prize electrice 230V/16A - 3 x lumina directa tehnologie LED - 3 intrerupatoare - 3 x bara e-rail pentru sustinere accesorii cu lungimea de 700 mm Rampa medicala de perete pentru 2 paturi mode HOSPICARE UTO LDL12- 1 bucata ZONA DE MONTAJ : SALOAN Rampa medicala de perete pentru distributia gazelor medicale si curenti electrici prevazuta cu module de iluminat, este fabricata din aluminiu extrudat si vopsita in camp electrostatic, rezistenta la actiunea razelor UV si a solutiilor dezinfectante, montare orizontala pe perete, avand lungimea de 2900 mm, prevazuta cu : - 2 x priza gaze medicale pt.O2 standard DIN - 2 x priza gaze medicale pt.VAC standard DIN - 12 x prize electrice 230V/16A - 2 x lumina directa tehnologie LED - 2 intrerupatoare - 2 x bara e-rail pentru sustinere accesorii cu lungimea de 700 mm Instalatie teava cupru medical pentru distributia fluidelor medicale- 10 metri liniari (Oxi
