

CL 16: Executie rețele de apă și canalizare Sânaandrei, Carani

I.D.: 47700242

Data publicarii	01.07.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Obiectul contractului il constituie executia retelelor noi de apa si retelelor noi de apa uzata Sânaandrei, Carani, dupa cum urmeaza: Sânaandrei • Executie retele de apa, noi: o conducta de distributie in lungime cumulată de L=719 m (inclusiv subtraversarile); o conducta de transport de la retea Timisoara la GA Sânaandrei L=8017 (inclusiv subtraversarile) o gospodărie de apă cu: rezervoare supraterane, stație de pompare în rețea, stație de clorinare • Execuție rețele noi de canalizare: o Conducte canalizare in lungime cumulată de L=16.508 m (inclusiv lungimea subtraversarilor); o Stații de pompare ape uzate - 3+1 bucăți o Conductă refulare L=1.398 m (inclusiv lungimea subtraversarilor). Carani • Executie retele de apa, noi: o conducta de distributie in lungime cumulată de L=35 m (inclusiv subtraversarile); o conducta de transport de la retea Timisoara la GA Sânaandrei L=7.808 (inclusiv subtraversarile) o gospodărie de apă cu: rezervor suprateran, stație de pompare în rețea, stație de clorinare Valoarea estimata: 18.965.451 ron fara TVA Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata va include de asemenea si activitatile de proiectare necesare pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati întâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate conf. Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice, PREAMBUL CL16. Proiectul va include alimentarea cu energie electrica a obiectivelor. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare. Metodele de execuție a lucrărilor sunt descrise în Capitolul 2 CS-Specificatii și Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice. Valoarea contractului include Rezerva de implementare (sume provizionate) de 153.000,00 lei fără TVA, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.