

## **SUSPENDATA - Executie lucrari pentru obiectivul "Modernizare strada Jitia, Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau"**

I.D.: 88749497

Documente participare:

- Nota suspendare.pdf
- DTOE.zip
- DTAC.zip
- PT.zip
- FisaDate\_DF1191702.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.pdf
- Formular F4 - Propunerea tehnica str. Jitia.docx
- Formulare - str. Jitia.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Model Contract - str. Jitia.doc
- DUAE\_CERERE\_240989.xml

---

Data publicarii	01.11.23	Coduri CPV	45233142-6 45453000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.10.23	Pretul estimativ:	1.530.000,00 RON - 1.530.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectivele generale se referă la: • Cresterea calitatii spatiului public • Crearea unei ambianțe urbane atragătoare și a unei imagini arhitecturale contemporane prin dezvoltarea unui sistem rutier și trasee pietonale optime • Dezvoltarea sectorului construcțiilor și a producției de bunuri și servicii • Crearea de noi locuri de muncă Obiectivele tehnice Prin proiectul "MODERNIZARE STRADA JITIA, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDETUL BUZAU" se propune modernizarea străzii Jitia din Municipiul Rm. Sarat având o lungime de 540 m. Structura rutieră propusă este următoarea: - 4 cm strat din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16; - 6 cm strat de legatura beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22.4; - 15 cm strat de bază din piatră spartă de balastieră sort 0 - 63 mm; - 25 cm strat de fundație din balast sort 0 - 63 mm. Structura trotuarelor pietonale propusă este următoarea: - 3 cm strat de mixtură asfaltică BAPC 8; - 25 cm strat de fundație din balast sort 0 - 63 mm. Pe ambele trotuare se vor executa canalizații subterane pentru rețelele de telecomunicații. Evacuarea apelor meteorice se va asigura prin pante longitudinale și transversale. Pentru asigurarea colectării apelor de pe platforma strazii, se va completa cu guri de scurgere iar cele existente se vor decolmata și se vor aduce la cota.

---