

INCHIDERE BUCLA INTRE LEA 20KV ROSIORI SI LEA 20KV STANA -ZONA HRIP-TATARESTI

I.D.: 7476961

Documente participare:

- Avizare PT CS 4639.zip.001
- Avizare PT CS 4639.zip.002
- Avizare PT CS 4639.zip.003
- Avizare PT CS 4639.zip.004
- Avizare PT CS 4639.zip.005
- Model contract lucrari inchidere bucla rosioristana.doc
- SDBM06_12_Formulare1.doc
- FisaDate_No101163_IP.pdf

Data publicarii	09.07.13	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: 1.Inlocuirea conductorului AL-OL 25/4mmp existent pe racordul postului PT 4503 Hrip cu conductor AL-OL 50/8 2.Montare stalp in aliniament , in racordul postului PT 4503 Hrip echipat cu separator 24KV in montaj orizontal si prize de pamant de 4ohm Stalpul cu separatorul existent al postului se va utiliza ca stalp de racordare pt cablu torsodat de 20kv proiectat. Se va monta pe stalp separator vertical, descarcati cu oxid de zinc 24kv si cap terminal exterior 3. Realizare LES 20KV L=1.26KM 4.Realizare LEA 20KV L=3.88KM 5. Montare releser telecomandat pe stalpul de beton proiectat in montaj orizontal, transformator de tensiune bifazica 20/0.1kv Valoarea total estimata a achizitiei este de 818884.46, compunandu-se din valorile estimata a lucrarii de baza 744440.42lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 74444.04, reprezentand 10% din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
