

lucrari de instalatii electrice

I.D.: 39878036

Data publicarii 24.07.18 Coduri CPV 45315600-4

Pretul estimativ: 4.823,94 RON - 4.823,94 RON

Descriere: Reparatii instalatii electrice interioare. 1 1.Corp de ilumin. de emergen. cu acumul. EXIT cu Led auton. 2 H pt. ilum. de sig. ,buc=7, Mat=515,2,Mano=353,5,Ut=3,5>Total=872,2. 2.Doza derivatie si lagatura,Buc=11 Mat=85,8 Mano=93,5 Ut=5,5 Total=184,8. 3.Canal cablu PVC 25 x 16, Autoadeziv montat pt. ilum. de sig. ML=160 , Mate= 416 Mano=608 Ut.=80 Total=1104. 4.Cablu CYY-F 3 x 1,5 mmp, pt. ilum. de sig. ML=145 Mate=348 Mano=507,5 Total=855,5. 5.Cablu CYY-F 4 x 2,5 mmp, Introdus in canal cablu, pt. ilum. de sig. -coloane, ML=76 Mate=273,6 Mano=266 Total=539,6. 6.Corp ilum. cu Led cu Kit de automentinere pt.asig.ilumin. de interventie-Centrala term. Buc=1 Mate=168,6 Mano=50,5 ut=1 Total = 220,1 7.Strapungeri in plafon de beton si pereti din caramida pt. travers. cabluri ilum. de sig. Buc=11 Mano=312 Ut= 6 Total= 318 . 8.Complet. tablou elect.cu sig. monofa. P+N 10 A pt. ilum. de sig. Buc=2 Mate= 37,8 Mano= 50 Total = 87,8 . 9.Conecs. cu cond. electr. intre sir de cleme si apa. Buc= 32 Mate= 70,4 Mano = 83,2 Total = 153,6. 10. Descar. la supratens. cu intre. aut. 3 P + N, Buc = 1 Mate= 398,7 Mano=58,5 Total=457,2 11. Autocol. cu pintograme ,lampi de Emergen.Buc=28 Mate= 89,6 Mano= 70 Total = 159,60 Total mat= 2403,7 Total mano=2382,7 total ut=96 Total=996,3 Chelt. indir. 3 %= 140,5 Total general fara tva= 4823.94 mai putin Increase value Decrease value 4.823,94 Preluare informatii Asociere la detaliu de plan | Elimina reper din achizitie * Preturile s