

Lucrări de relocare și refacerea instalației de curenți slabi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița

I.D.: 81124312

Documente participare:

- CAIET SARCINI si Formulare.pdf

Data publicarii	21.04.23	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	26.04.23	Pretul estimativ:	38.200,00 RON - 38.200,00 RON

Descriere: Amplasament lucrare: Jud. Călărași, localitatea Oltenița, str. Argeșului, nr. 88 Lucrarea va cuprinde următoarele activități: 1. Instalarea protecțiilor aparente pentru cabluri de date - 160 m 2. Montare cabinet metallic 12U- echipare pentru montaj echipamente 19" - 1buc 3. Montaj Patch panel cu support de cabluri , neechipat - 4 buc 4. Montare modul conectare RJ45 Cat6a în priză date/patch panel - 156 buc 5. Montare prize de date pe perete, inclusiv conectarea cablurilor- 32buc 6. Instalarea cablurilor de date cat6 - 1650 m Lucrarea va cuprinde următoarele consumuri de materiale: 1. Accesorii montaj canal cablu - 3,200 buc 2. Cabinet rack 22u 19"600x800mm staționar signal - 1 buc 3. Cablu U/UTP Cat6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, PVC, Eca, albastru - 1732,500 m 4. Canal cablu 80x60 asimilat -168 m 5. Diblu dn6 cu șurub autofiletant -320 buc 6. Doză PT pentru HSEDx 2UWxx, H=42mm, RAL 9010 - 32 buc 7. Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat6 -156 buc 8. Patchpanel pt 24 module TOOLLESS LIN, 1UH,19", RAL7035 - 4 buc 9. PDU 9xSchuko, 19", 1U, cablu 2m, comutator on/off negru,ALU - 1 buc 10. Piulițe captive M6 - 4 seturi 11. Priză pt. 3 module TOOLLESS LINE, 80X80mm,înclinat, RAL9010- 32 buc
