

Executie lucrari diverse de reparatii (3 loturi)

I.D.: 57422863

Documente participare:

- Caiet de sarcini ignifugare.pdf
- Caiet de sarcini tablouri.pdf
- Caiet de sarcini tarket.pdf
- Formulare si modele.doc
- PROIECT CONTRACT LUCRARI.pdf
- FisaDate_DF1114162.pdf
- DUAE_CERERE_120273.xml

Data publicarii	28.05.21	Coduri CPV	45262600-7
Termenul limita pentru depunere:	15.06.21	Pretul estimativ:	652.680,80 RON - 652.680,80 RON

Descriere: Executie lucrari diverse de reparatii (3 loturi) Potrivit documentatiei tehnice elaborate se are in vedere prin derularea prezentei proceduri achizitia urmatoarelor categorii de lucrari, impartite in 3 loturi: 1. Lucrari de montare de covor PVC si turnare sapa autonivelanta 2. Lucrari de instalatii electrice 3. Lucrari de ignifugare (curatare, protectia impotriva focului si daunatorilor pentru acoperis tip sarpanta) Astfel, potrivit obiectului contractului aferent fiecarui lot precizat mai sus se vor asigura urmatoarele tipuri de lucrari: - Lot 1 - Lucrari de montare de covor PVC si turnare sapa autonivelanta, care presupun lucrări de acoperire si montare de podea cu covor PVC (tarkett) în clădirea P+6 la locația str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, pe o suprafață de 1610.84 m², cu scopul de a aduce spatiul la standardele actuale de igienă, sănătate și siguranță în exploatare a spațiilor medicale, intrucat in momentul actual aceasta se afla intr-o stare accentuata de degradare. Astfel, se vor parcurge urmatoarele etape: Etapa I: - decopertarea podelei; - șlefuirea podelei; - aspirarea podelei; - degresarea podelei; Etapa II: - turnare șapă autonivelantă pentru trafic intens; - șlefuirea șapei autonivelantă; - aspirarea șapei; - degresarea șapei (pe toată suprafața pe care se va aplica covorul PVC - tarkett); Etapa III: - montare covor PVC care include următoarele operații: montare plintă scafă, montare plintă închidere și sudură termică cu cordon; - Lot 2 - Lucrari de instalatii electrice, care presupun asigurarea refacerea legaturii la prizele de pamant, realizarea de prize de pamant si inlocuirea tablourilor electrice care alimenteaza consumatorii din sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva, la urmatoarele locatii: 2.1) ATI 1, Sediul central, situat in str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 2.2) ATI 2, Fostul spital Municipal, situat in P-ta. Mihai Viteazu nr. 5-8 si nr.10-12 2.3) ATI 3, Fostul spital Matern, situat in str. Episcopiei nr. 5 2.4) ATI 4, Spital TBC Gradiste, situat in str. Stephan Ludwig Roth, nr. 5, cu respectarea cerintelor/normelor tehnice precizate in Caietul de sarcini; - Lot 3 - Lucrari de ignifugare (curatare, protectia impotriva focului si daunatorilor pentru acoperis tip sarpanta) in vederea asigurarii sigurantei la foc prin ignifugarea elementelor din lemn ale șarpantelor, care presupun urmatoarele: - curățarea lemnului de praf, mizerie, pământ, găinaț, etc.; - curățirea cu spaclu (unde este cazul); - chituirea crăpăturilor și îmbinărilor (dacă este cazul); - aplicarea soluției prin pulverizare și/sau pensulare; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 3 - a zi fata de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.