

Lucrări de instalare țeavă gaze naturale PEHD 75 mm montata ingropat - ref.1823

I.D.: 44407904

Data publicarii	29.10.19	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 16.020,00 RON - 16.020,00 RON

Descriere: Obiectul prezentei achizitii îl reprezintă lucrări de deviere a conductei instalației de utilizare de gaze naturale îngropate în condiții normale de securitate cu respectarea tuturor normelor tehnice în domeniul gazelor naturale. Traseul actual al conductei instalației de utilizare, traversează subteran terenul pe care se va afla viitoarea construcție denumită Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate. Noul traseu al conductei de distribuție gaze naturale va ocoli terenul pe care va fi ridicată noua clădire și se va afla la o depărtare de 5 m de actuala clădire denumită Corp Solid. Traseu nou va avea o lungime de aproximativ 60 m. Țeava de gaz ce va fi pozată îngropat va fi din conductă PE cu diametrul de DN 75. Pretul include fittingurile, armăturile, material de protejare a conductei de gaze naturale necesare execuției lucrării. Pentru traseul de conductă îngropată - va fi executat un șanț ce va trebui să aibe o adâncime de 90 cm, cu o lățime de 30 cm ce va fi executat manual sau semi-mecanizat. Odată cu pozarea conductei de gaz în traseul îngropat se va lua în calcul și firul trasor ce va fi pozat pe toată lungimea traseului. Conducta de gaz va fi acoperită cu nisip turnat într-un strat de 20 cm grosime. Termen de execuție: 15 (cinsprezece) zile de la data emiterii Ordinului de începere lucrări de către Beneficiar.