

MODERNIZARE,EXTINDERE, REABILITARE SI DOTARE, SEDIUL CONSILIUL LOCAL

I.D.: 32837452

Data
publicarii 20.12.18

Coduri CPV 45453100-8

Pretul
estimativ: 1.611.231,21 RON - 1.611.231,21 RON

Descriere: Constructia ce se va realiza va avea o structura cu stalpi, centuri, grinzi, plansee din b.a., cu zidarie portanta din caramida de 40 cm si peretiusori de 15 cm, 25 cm, respectiv 30 cm.Se vor face branșamenteși racorduri la rețelele edilitare existente. Tâmplaria exterioară va fi din PVC . La exteriorpereții vor fi termoizolați cu vata bazaltica de 15 cm, după care se va realiza o tencuială decorativa culoare gri.Se vor reface amenajarile exterioareși se va aduce terenul la cota CTA din proiect, se va amenaja si zona verde . Se va realiza imprejmuirea propusa prin proiect, imprejmuire care la strada va avea o poarta pentru acces auto si una pentru acces pietonal. INTERIOR: - P+1E. Pereți de compartimentare:compartimentari din peretizidariebca de 15 cm, zidarii din cărămidă de 25 cm / 30 cm / 40 cm;Pardoseli:parchet laminat, mocheta și gresie ceramicăantiglis, vopsea epoxidica;Plafone: tencuieli obișnuite zugrăvite cu vopsea lavabila de interior;următoarele lucrări de intervenție în ceea ce privește consolidarea structurii clădirii:Se reabiliteaza imobilul existent luindu-se urmatoarele masuri:Reabilitarea constructiei se va realiza printr-o structura cu stalpi, centuri, grinzi, plansee din b.a., cu zidarie portanta din caramida de 40 cm si peretiusori de 15 cm, 25 cm, respectiv 30 cm, pentru compartimentarile interioare;Se vor face branșamenteși racorduri la rețelele edilitare existente;Tâmplaria exterioară va fi din PVC cu geam termopanlow-e;La exteriorpereții vor fi termoizolați cu vata bazaltica de 15 cm, după care se va realiza o tencuială decorativa culoare gri;Se vor reface amenajarile exterioareși se va aduce terenul la cota CTA din proiect, se va amenaja si zona verde cu realizarea unei pante ce va colecta apele meteorice spre rigola prevazuta in proiect.Pentru a asigura functionalitatea si utilitatea cladirii in conformitate cu cerintele tehnico-sanitare si de comfort, pentru a se asigura conditiile necesare desfasurari proceselor specifice unei primari