

**PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE  
NATURALE , STATIA DE EPURARE TARGOVISTE SUD - COD CPV  
31311000-9 - Alimentare de la retea ( Rev. 2 ), COD CPV  
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor ( Rev. 2 )**

I.D.: 6526812

---

Data publicarii	27.05.15	Coduri CPV	31311000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.06.15	Pretul estimativ:	45.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Obiectul caietului de sarcini il constituie proiectarea si executia instalatiei de utilizare gaze naturale la Statia de Epurare Sud Targoviste.Serviciul de furnizare gaze naturale consta in urmatoarele activitati:Racordarea consumatorilor la sistemul de distributie gaze,Contractarea gazelor naturale,Masurarea, facturarea si incasarea contravalorii gazelor naturale furnizate,Asigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale,Asigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale. In conformitate cu Ordinul nr.5/2009, emis de ANRE privind aprobarea Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executia si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale, proiectarea si executia instalatiei de utilizare se face numai de agenti economici autorizati ANRE. In acest sens, ofertantul trebuie sa prezinte autorizatiile valabile de tip PDI si EDI care sa dovedesca aceasta calitate.Pentru proiectarea si executia instalatiei de utilizare se vor respecta cerintele cuprinse in NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTATEA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTATE CU GAZE NATURALE - NTPEE 2008, aprobate, modificate prin Ordinele Presedintelui ANRE nr. 5/2009 si nr. 19/2010. Sistemul de distributie gaze naturale se afla la limita de proprietate a Statiei de Epurare.Instalatiile de utilizare gaze vor fi dimensionate si executate functie de parametrii ( debit , presiune ) ceruti de consumatori , conform datelor din proiect .Pentru dimensionarea instalatiilor de utilizare se vor lua în considerare urmatoarele date: lungime instalatie cca 400ml, presiunea de intrare-presiune joasa (0.025 bar),debit instalat 150 mc/h .Statia de Epurare Sud dispune de retea de apa si alte retele.Bransamentul si postul de reglare - masurare vor fi executate de Distrigaz Sud Retele-contract nr.11541635/2014,Pretul lucrarii va fi defalcat pe Proiectare,avize,verificare proiect,instalatie utilizare gaze,C+M instalatie utilizare gaze.Avizele si autorizatia de construire vor fi obtinute de catre personalul Executantului.În etapa achizitiei publice se va completa formularul F1,conform modelului anexat.Facturile se vor întocmi si vor fi transmise la S.C.Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.Pentru vizitarea amplasamentului sau eventuale detalii tehnice se va legatura cu ing.Staicu Ion,Sef Sectie Epurari,telefon 0728180754.Executantul (proiectantul) va executa activitatea de proiectare si elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire în maxim 15 zile de la primirea de catre executant a acordului de acces.Predarea documentatiilor (proiect,documentatie obtinere autorizatie de construire) se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire, incheiat între executant si S.C.CATD SA Targoviste Dambovita S.A.Termenul de executie propriu-zis a instalatiei de utilizare este 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.La terminarea executiei se va anunta in scris S.C. Compania de Apa Targoviste Damb