

Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)

I.D.: 78142850

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.02.23 | Coduri CPV | 45212200-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Pretul estimativ: | 176.412,74 RON - 176.412,74 RON |
|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Oferta refuzata: Dimensiuni teren L = 40 m, l = 20m 1 "Decopertare vegetatie, strat piatra 10 cm, compactare; Armare beton cu fibre metalice si plasa sudata; Beton B250,; Cofrare, nivelare beton cu panta pentru drenajul apei, elicopterizare." IMPREJMUIRE- plasa de sarma la 2m si polietilena de la 2 la 6 m 2 "Stalpi metalici 80x60x4mm cu inaltime de 6 m; Plasa de sarma zincata cu grosimea de 2,8 mm; Plasa polietilena 3 mm grosime, ochiuri 120x120 mm, verde- nu retine apa;Betonarea stalpilor se realizeaza din 2,5 m in 2,5 m." GAZON SINTETIC MINIFOTBAL 3 "Gazon sintetic multisport; fir monofilament, realizat din polietilena; Culoare verde, cu infiltratii de nisip quartos si granule de cauciuc; Granule de cauciuc (7 kg/ mp); nisip quartos (24 kg/ mp); linii de marcaj , adeziv, montaj" INSTALATII DE ILUMINAT SI PARATRASNET 5 "6 proiectoare LED, 250w, IP 66; Cablaj cu insertie metalica; Panou comanda; Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA" APARATE SPORTIVE 6 "Porti de fotbal din aluminiu, cu please - 2 per.; Cos baschet mobil -2 per.; Stalpi multifunctionali, fileu tenis mobil" PROIECTARE 7 Proiect Tehnic, aviz, PTH, DTOE, Documentatie pentru mediu, verificat.
