

Execuție lucrări de construcție rețea publică de apă uzată și stație de epurare în localitatea Pietroasa în cadrul proiectului "Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în localitatea Pietroasa, județul Timiș"

I.D.: 40639208

Data publicării	10.12.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.386.746,13 RON - 2.386.746,13 RON

Descriere: - Canalizarea menajera proiectata sa preia apele uzate menajere din localitate, cu o lungime totala a conductei de 2.410 m se va executa din tuburi PVC-KG, astfel D=250 mm - 1276 m și D=200 mm - 1134 m - Montarea de camine de vizitare pe aliniament din maxim 60 in 60 de m, din elemente prefabricate din beton cu rame și capace carosabile din fonta D400 Kn, cu ventilatie - Se vor realiza 98 racorduri de canalizare din tuburi PVC-KG, D=160 mm, Pn 1 atm cu o lungime totala de L=376 m - Statie de pompare 1 + 1R pompe submersibile Q=2,0 l/s, H=9 Mca, P=1,5 kw - Conducta de refulare din polietilena PE-HD, De. 90 mm in lungime totala de L=212 m - Subtraversari de vai - Spargerii și refaceri de drumuri - Constructie statie de epurare modulare de tip Compact WW 100 care poate prelua și epura un debit de maxim 100 m cubi/zi Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie includ lucrari din urmatoarele tipuri de cheltuieli (CLASIFICATE CONFORM HG 907/2016): Cap. 1.2 "Amenajarea terenului" Cap. 1.3 "Amenajari pentru protectia mediului și aducerea terenului la starea initiala" Cap. 4.1 "Constructii și instalatii" Cap. 4.2 "Montaj utilaje, echipamente, tehnologice și functionale care necesita montaj" Cap. 4.3 "Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj" Cap. 4.5 "Dotari" Cap. 5.1.1 "Lucrari de constructii și instalatii aferente organizarii de santier" Cap. 5.1.2 "Cheltuieli conexe organizarii de santier" Cap. 6.2 "Probe tehnologice și teste"
