
Lucrari de conectare containere la utilitati

I.D.: 103761543

Data publicarii	07.10.24	Coduri CPV	51800000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 09.10.24

Descriere: Lucrari de conectare containere la utilitati 1. Decopertat asfalt plus beton, plus sapat sant 20ml cu 50 cm latime, 60 cm adancime pentru teava de alimentare cu apa containere si refacere sant cu beton la nivelul asfaltului. Alimentarea cu apa se va face cu teava PPR 1/2. 2. Decopertat asfalt plus beton, sapat sant 20 ml lungime cu 50 cm latime, 70 cm adancime pentru scurgere containere, plus refacere sant cu beton la nivelul asfaltului. Evacuarea apelor reziduale se va realiza cu teava PVC 110 mm. 3. Conectarea ambelor containere la reseaua de apa si canalizare. 4. Decopertat asfalt plus beton, plus sapat 15 ml lungime, 15 cm latime, 20 cm adancime, satura in pamant 35 ml si 50 cm adancime pentru tras cablu alimentare cu energie electrica container nr. 1, plus refacere sant cu beton la nivelul asfaltului. Cablul electric trebuie dimensionat corespunzator pentru o putere de 50kw instalati. 5. Decopertat asfalt plus beton, plus sapat 15 ml lungime, 15 cm latime, 20 cm adancime pentru tras cablu alimentare cu energie electrica container nr. 2, plus refacere sant cu beton la nivelul asfaltului. Cablul electric trebuie dimensionat corespunzator pentru o putere de 50kw instalati. 6. Conectarea celor 2 containere la reseaua electrica. Se vor prezenta scrisori de recomandare din partea beneficiarilor cu lare lucrari executate in sistemul public sanitar.
