

## **servicii de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului "MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DIMITRIE SFETESCU ALBEȘTI PALEOLOGU CU EXTINDERE SALĂ SPORT, JUDETUL PRAHOVA"**

I.D.: 81239100

### Documente participare:

- piese desenate ARHITECTURA.rar
- piese desenate INSTALATII.rar
- piese desenate STRUCTURA.rar
- FisaDate\_DF1177288.pdf
- Caiet de Sarcini.pdf.p7s
- 06\_Formulare.pdf
- Instructiuni suplimentare elaborare oferte.pdf
- DALI scoala ALbesti Paleologu extras licitatie 2021.pdf
- Liste licitatie scoala cu sala sport Albesti fara dotari.pdf
- DUAE\_CERERE\_220403.xml
- Rapuns solicitari semnat.pdf
- EN1045504.docx

---

Data publicarii	25.04.23	Coduri CPV	45212220-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.05.23	Pretul estimativ:	4.019.010,62 RON - 4.019.010,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului cuprinde: Proiectare – Elaborare Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, elaborare Proiect pentru Organizarea Executiei (POE),elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza DALI-ul si in conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 si Standerdele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. Executie lucrari: Scenariul I aprobat: Obiectivul proiectului "MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DIMITRIE SFETESCU ALBEȘTI PALEOLOGU CU EXTINDERE SALĂ SPORT" JUDETUL PRAHOVA, pentru creșterea eficienței energetice a întregii clădiri, proiectul propune următoarele lucrări de intervenție: □ refacere acoperiș □ amenajări arhitecturale interioare □ schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral cu grilele de ventilație higroreglabile si geam termorezistent; Toate tâmplăriile de ferestre vor fi dotate cu sistemul de aerisire care va asigura o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și care funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. □ schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent. La ușile de acces in clădire se vor monta dispozitive de autoînchidere. In zona accesului principal, in windfang, se va monta al doilea rând de uși, pentru a asigura un spațiu tampon cu scopul de a diminua pierderile de căldura din interior spre exterior. □ montarea de radiatoare cu robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire □ înlocuire instalației sanitare deteriorate □ se vor monta corpuri interioare de iluminat cu LED Pentru folosirea resurselor regenerabile de energie: □ Se vor amplasa panouri solare pentru încălzire pentru instalația electrica Construcție sala de sport clădire noua. Descrierea soluției proiectate se regăsește la pg.76-106 din cadrul DALI anexat la documentația de atribuire. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

