

Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor și executia lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal nr.7, str. C.R. Vivu nr.35"

I.D.: 88064417

Data publicarii	14.10.23	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.253.128,03 RON - 1.253.128,03 RON

Descriere: Descrierea lucrarilor propuse la obiectivul de investitii "Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program normal nr.7, Str. C. R. Vivu nr.35"- repararea elementelor de șarpantă deteriorate; - refacerea învelitorii;- înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale;- reparații locale ale tencuielilor exterioare la fațade și soclu;- izolarea termică a fațadei - parte opacă cu termosistem compozit agrementat, cu placi rigide de vata minerala bazaltica de 20 cm grosime;- termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;- izolarea termică a peretilor la demisolul clădirii, pe interior, cu sisteme compozite agrementate de 10 cm grosime cu placi minerale;- refecere finisaje interioare;- refecere trotuare protecție clădiri;- înlocuirea tâmplăriei exterioara (ușile de acces si ferestrele) existente , cu tâmplărie PVC , geam termoizolant triplu, cu un coeficient de transfer termic de $U=\max. 1,1 \text{ W/mpK}$;- izolarea planseului peste ultimul nivel, cu termosistem cu placi rigide de vata bazaltica de 30 cm, grosime;- instalarea de panouri fotovoltaice;- înlocuirea sistemului de distributie a agentului termic;- înlocuirea instalațiilor electrice prize-iluminat, precum și a corpurilor de iluminat fluorescente/incandescente cu corpuri de iluminat LED;- realizarea instalației de paratrasnet cu dispozitiv tip PDA;- realizarea instalațiilor de curenți slabi voce-date;- instalarea unui sistem de alarmare incendiu și modernizarea instalației de stingere incendii;- instalarea unei stații electrice cu încărcare rapidă a vehiculelor electriceActivitățile principale ale contractului, ce urmează a fi atribuit sunt :- Elaborare Faza de proiectare PAC+PT+CS+DE, asistenta pe perioada de executie a lucrarilor și elaborare CPE la finalizarea lucrarilor- Executie lucrari
