

Proiectare si executie INFIINTARE CENTRU DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPILUL CU VÂRSTA CUPRINSA ÎNTRE 0-3 ANI

I.D.: 960630

Data publicarii	11.12.13	Coduri CPV	45215213-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.143.772,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Contractul presupune Proiectarea si executia pentru INFIINTARE CENTRU DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPILUL CU VÂRSTA CUPRINSA ÎNTRE 0-3 ANI -Construirea unei cladiri pentru o cresa cu 4 grupe cu program normal cu o suprafata desfasurata de cca 735,80 mp. - acoperis - de tip terasa necirculabila cu luminator din policarbonat termoformat - cladirea -izolata cu termosistem de 5 cm grosime, tencuiala decorativa de culoare bej - tâmplaria -din PVC culoare alb cu geam termopan. - sistemul de colectare si îndepartare a apelor meteorice se va dimensiona conform cerintelor. - realizare accese, inclusiv pentru persoanele cu handicap motor - împrejmuirea terenului - cu panouri din plasa bordurata vopsita electrostatic, culoare verde, h panou =2,50 m - Pardoselile - din parchet laminat pentru trafic greu, gresie sau covor PVC. - realizare instalatii sanitare si termice; La proiectarea instalatiilor sanitare si termice se va tine cont de normativele în vigoare si de situatia specifica a compartimentarilor din cladire, astfel încât sa se creeze un confort termic ridicat si economic, precum si un standard ridicat al grupurilor sanitare. - amenajarea de grupuri sanitare pentru copii, dimensionate conform normativelor în vigoare; - amenajarea unei centrale termice la nivelul 1 al cladirii care va functiona pe gaze naturale în regim de condensare. - introducerea apei curente în grupurile sanitare; - evacuarea apelor menajere uzate de la grupurile sanitare se va face direct în reseaua de canalizare care se va executa o data cu obiectivul propus. - De la poarta de acces de la strada, pâna la intrarea principala în cladire se va realiza o alee pietonala din piatra de pavaj asezata pe strat de nisip. Fatadele cresei se vor înscrie într-o arhitectura simpla, care sa nu contrasteze cu atmosfera specifica a zonei, cu finisaje simple. Valoarea estimata totala, fara TVA=2.841.937,09 lei;valoarea cheltuieli diverse si neprevazute, faraTVA=301.853,62 lei, reprezentand 10,6% din valoarea estimata, fara TVA.